

# 投标报价汇总表

合同段：G107DY-6

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	292799.97
2	1500	养护工区-综合楼土建	2852427.13
		养护工区-综合楼安装	362738.23
		养护工区-配电房土建	255147.59
		养护工区-配电房安装	530433.58
		养护工区-水泵房土建	152345.93
		养护工区-水泵房安装	293864.92
		养护工区-门卫房土建	122569.05
		养护工区-门卫房安装	13421.68
		养护工区-生产用房土建	853305.45
		养护工区-生产用房安装	40605.97
		养护工区-职工食堂、便民服务站土建	450208.14
		养护工区-职工食堂、便民服务站安装	54078.51
		养护工区-室外园建土建	2604503.60
		养护工区-室外管网	1268591.86
		养护工区-大门	116098.05
		养护工区-绿化	551953.73
3	第100章至1500章清单合计		10815093.39
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	评标价（清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计）		10815093.39
6	创优基金（200章-1500章）*1.5%		157834.40
7	暂列金额3%		324452.80
8	投标报价		11297380.59

# 工程量清单表

合同段：G107DY-6

清单      第100章      总   则					
子目号	子   目   名   称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	32339.26	32339.26
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000.00	3000.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	8000.00	8000.00
102-2	施工环保费	总额	1	20000.00	20000.00
102-3	安全生产费	总额	1	169460.71	169460.71
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	10000.00	10000.00
103-5	临时供水与排污	总额	1	10000.00	10000.00
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	40000.00	40000.00
第100章    合计      人民币				292799.97	元

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章    养护工区-综合楼土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	622.28	1.52	945.49	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1842.75	14.21	26185.06	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	1594	12.06	19223.12	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	248.75	12.47	3102.06	
5	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 柱类型:外墙造型柱 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆	m3	10.01	552.30	5528.51	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:≤3.6米	m3	33.6	392.90	13201.59	
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	275.1	423.07	116387.32	

工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	42. 21	496. 63	20962. 55	
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	192. 02	534. 18	102573. 32	
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3. 24	616. 43	1997. 23	
11	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0. 8	2779. 69	2223. 75	
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 3. 6m以内	m3	29. 83	1028. 57	30682. 23	
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 3. 9m	m3	30. 77	1093. 05	33633. 26	
14	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5. 8m	m3	11. 5	1152. 52	13253. 99	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 3.6m以内	m3	5.85	1193.83	6983.91	
16	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 3.9m	m3	10.08	1171.84	11812.17	
17	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.6m	m3	4.53	1129.56	5116.90	
18	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.8m	m3	5.31	1244.47	6608.13	
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	38.63	762.24	29445.48	
20	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	43.36	1072.56	46506.02	
21	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.29	1287.08	4234.49	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.19	1893.12	6039.05	
23	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 3.9m	m3	153.16	1231.72	188650.33	
24	010505001002	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.7m	m3	62.8	1225.32	76949.98	
25	010505007001	空调板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.78	1839.29	6952.52	
26	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	15.44	1948.58	30086.12	
27	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.46	1763.24	811.09	
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m2	24.53	310.08	7606.33	
29	010507001001	散水	详见图集：12YJ9-1 3/95	m2	93.69	108.01	10119.59	
30	010507001002	坡道	详见图集：12YJ9-1 3/95	m2	10.08	108.01	1088.76	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:150 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m2	51.6	153.85	7938.74	
32	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C320 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	2	1160.21	2320.43	
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	1.52	5481.88	8332.45	
34	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	1.035	7806.82	8080.06	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	59.096	4995.77	295230.12	
36	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	768	5.84	4484.13	
37	010516003002	机械连接	1. 锥螺纹接头Φ25以内	个	347	20.22	7016.51	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	1.73	6708.92	11606.44	
39	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	17.63	6569.10	115813.24	
40	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰,与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	1279.72	17.38	22244.56	
41	010801002001	木质门带套	1. 装饰木门无亮单扇 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	樘	37	976.80	36141.42	
42	010801004001	木质防火门	1. 乙级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范.	m2	12.6	407.65	5136.38	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	010801004002	木质防火门	1. 甲级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范.	m2	2.52	391.23	985.91	
44	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 断桥普通中空玻璃保温门 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范.	m2	38.7	631.62	24443.81	
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐, 6+12A+6平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	166.95	681.99	113858.67	
46	010901001001	保温坡屋面	1. 部位: 保温坡屋面(屋1) 2. 做法: 详见12YJ1屋302B-2F1-100B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	601.51	358.67	215740.79	
47	010902003001	屋面平屋顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 运距自行考虑 3. 具体做法:上人保温平屋面(屋2):12YJ1屋102-2F1-100B1	m2	61.92	346.94	21482.53	



# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
48	010901001002	不保温坡屋面	1. 部位：不保温坡屋面 2. 做法:1. 具体做法:详见12YJ1屋302A-2F1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	31.73	287.69	9128.50	
49	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m	72.8	45.61	3320.47	
50	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 运距自行考虑3. 具体做法:详见12YJ5-2 2/K5	m	132.2	434.67	57463.87	
51	011001003001	保温隔热墙面	1、详见图集:12YJ3-1 A型2、60mm岩棉板(涂料饰面另列清单项)	m2	768.17	119.91	92110.26	
52	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 做法: 参见12YJ1地201F 10. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	31	224.55	6960.95	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
53	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法：参见12YJ1地201 8. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	500.25	174.19	87136.93	
54	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 现浇混凝土楼板 7. 做法：参见12YJ1楼201F	m2	68.02	172.18	11711.68	
55	011102003004	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 钢筋混凝土楼板 5. 做法：参见12YJ1楼201	m2	415	97.79	40581.42	
56	011104004001	防静电活动地板	1. 铝合金防静电活动地板 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚聚合物防水砂浆 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法：参见12YJ1地212N 8. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	44.1	416.87	18384.01	
57	011105003001	块料踢脚线	1. 150高块料踢脚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆楼3. 做法：参见12YJ1踢3C	m2	123.3	124.05	15294.93	

工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
58	011106002001	块料楼梯面层	1. 8-10厚的地砖铺 实拍平，稀水泥浆 擦缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 钢筋混凝土楼板 5. 做法：参见 12YJ1楼201	m2	24. 53	180. 01	4415. 56	
59	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界 面砂浆2. 6厚 1:0. 5:3水泥石灰 砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 4. 墙体材质:加气 块墙面 5. 做法:参见 12YJ1-内墙3C	m2	2176. 87	27. 44	59723. 03	
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界 面砂浆2. 9厚2:1:8 水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2. 5水泥砂 浆 4、5厚聚合物 水泥防水砂浆 中 间压入一层耐碱网 格布 4. 墙体材质:加气 块墙面 5. 做法:参见 12YJ1-外墙6	m2	880. 37	80. 36	70743. 37	
61	011204003001	块料墙面	1. 2厚配套专用界 面砂浆 2. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 3. 6厚 1:0. 5:2. 5水泥石 灰砂浆抹平4. 素水 泥浆一道5、3-4厚 1:1水泥砂浆加 20%建筑胶6、4-5 厚釉面砖白水泥擦 缝 4. 墙体材质:加气 块墙面 5. 做法:参见 12YJ1-内墙3C内墙 6CF	m2	396. 45	123. 60	49000. 15	
62	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、 规格、颜色:三聚 氰氨板隔断 2. 参照图 集:12YJ11 1/101 1/107	m2	68. 69	373. 02	25622. 64	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
63	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架2、12厚纸面石膏板基层3、12-15厚开槽矿棉装饰板4、详见12YJ1棚7	m2	933.79	173.37	161895.38	
64	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架2、铝合金方形板吊顶3、详见12YJ1棚15	m2	128.13	164.36	21059.86	
65	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	670.9	28.97	19438.52	
66	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面 5、详见12YJ1 外墙9C	m2	463.08	143.13	66280.53	
67	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	2176.87	24.97	54356.07	
68	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见图集12YJ12 1/21 2. 部位:坡道	m	14.4	253.19	3645.88	
69	011503001002	空调栏杆	1. 扶手材料种类、规格:型钢 2. 栏杆材料种类、规格:型钢 3. 防护材料种类:防锈漆2道,调和漆2道	m	92.8	131.09	12165.08	
70	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:木扶手 2. 栏杆材料种类、规格:型钢 3. 防护材料种类:防锈漆2道,调和漆2道	m	17	243.30	4136.03	
71	011505001001	洗漱台	1. 详见图集12YJ111 1/53 2. 部位:洗漱台	m2	5.06	723.72	3662.04	
72	011505001002	洗衣池	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品	个	1	7413.68	7413.68	

## 工程量清单

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
73	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机, 塔吊	项	1	77603.36	77603.36	
74	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度:10.1	m2	1170.14	60.31	70568.70	
75	011701003001	里脚手架 女儿墙	1. 搭设方式:内墙脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	74.8	6.46	483.20	
76	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂 2. 搭设高度:4.8米以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	1153.72	22.23	25644.03	
77	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数:10.4m, 2层	m2	1170.14	32.68	38241.95	
78	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	62.3	60.75	3784.57	
79	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:1:2水泥砂浆(加5%防水剂) 2. 厚度:20mm 3. 部位:室内地坪下约60mm处	m2	23.11	29.59	683.94	
合 计							2852427.13	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章    养护工区-综合楼安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称：1/2AL 2. 型号：PZ30A-30 3. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 4. 接线端子	台	2	1433.55	2867.11	
2	030404017002	配电箱	1. 名称：1AP 2. 型号：PZ30A-15 3. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1539.10	1539.10	
3	030404017003	配电箱	1. 名称：2AP 2. 型号：PZ30A-15 500*500*150 3. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1452.13	1452.13	
4	030404017004	配电箱	1. 名称：AW电表箱 2. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 3. 接线端子	台	1	1246.15	1246.15	
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4	103.29	413.16	
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:35mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4	152.40	609.60	
7	030404017005	配电箱	1. 名称：空调箱 2. 接线端子	台	8	1246.15	9969.20	
8	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:250V 3. 安装方式:吸顶安装	台	6	149.38	896.28	
9	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 装高1.3米	个	3	15.73	47.19	
10	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 装高1.3米	个	36	18.43	663.61	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 装高1.3米	个	3	19.48	58.45	
12	030404035001	插座	1. 名称：空调三孔插座 2. 规格：250v 16A 3. 安装方式：暗装 装高2米	个	23	24.44	562.22	
13	030404035002	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 装高1.8米	个	118	18.17	2143.58	
14	030404035003	插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 装高1.5米	个	2	30.02	60.03	
15	030404035004	插座	1. 名称：防溅三孔插座(安全型) 2. 规格：250v 16A 3. 安装方式：暗装 装高1.8米	个	6	26.58	159.51	
16	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位：管内	m	14.00	75.94	1063.18	
17	030408001002	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-5*16 3. 敷设方式、部位：管内	m	14.00	55.48	776.75	
18	030408001004	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV22-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位：管内	m	14.00	253.90	3554.64	
19	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125 4. 敷设方式：埋地	m	10.5	82.24	863.51	
20	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 敷设方式：埋地	m	7.6	61.56	467.85	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	88.2	11.00	970.11	
22	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	1301.0	11.00	14309.64	
23	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	915.10	9.99	9138.21	
24	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-4	m	4343.80	3.36	14611.29	
25	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	1951.2	2.98	5817.45	
26	030411004003	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：NH BV-2.5	m	819.2	3.44	2818.18	
27	030411004004	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：桥架 3. 型号规格：BV-2.5	m	280	2.64	738.49	
28	030411004005	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：桥架 3. 型号规格：NH BV-2.5	m	21.81	3.05	66.48	
29	030411004006	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：桥架 3. 型号规格：BV-4	m	2233.5	3.60	8046.43	
30	030411003001	桥架	1. 名称：钢制桥架 2. 型号：300*100	m	118.37	95.76	11335.19	
31	040503003001	金属支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架	t	0.135	18767.42	2533.60	
32	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	302	7.42	2239.47	
33	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	48	6.83	327.96	
34	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号规格：220V 15W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	32	74.40	2380.90	



# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	030412001002	普通灯具	1. 名称：带声光控底座的吸顶灯 2. 型号规格：220V 15W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	2	174. 48	348. 97	
36	030412001003	普通灯具	1. 名称：防水防尘节能吸顶灯 2. 规格型号：220V 22W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	13	92. 12	1197. 56	
37	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口灯 2. 型号规格：PAK-Y01-101B01 3. 安装方式：门上0. 2米安装	套	11	96. 37	1060. 09	
38	030412004002	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 型号规格：PAK-Y01-104S01 3. 安装方式：距地2. 5m	套	11	128. 24	1410. 66	
39	030412004003	装饰灯	1. 名称：自带蓄电池的应急灯 2. 规格型号：2X8W 3. 安装方式：装高2. 5m	套	13	123. 69	1608. 01	
40	030412005001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号规格：220V 28W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	28	61. 66	1726. 35	
41	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号规格：220V 2*28W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	37	77. 90	2882. 32	
42	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV) : 1KV以下	系统	1	388. 58	388. 58	
43	030701003001	空调器	1. 名称：空调 2. 型号：大3匹变频 3. 安装形式：柜式	台	8	7358. 12	58864. 96	
44	030701003002	空调器	1. 名称：空调 2. 型号：大1. 5匹变频 3. 安装形式：外挂式	台	23	3679. 06	84618. 38	
45	030404017006	配电箱	1. 名称：总等电位箱	台	1	119. 03	119. 03	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	16.00	40.16	642.62	
47	030409003001	避雷引下线	1. 名称：引下线	m	244.8	12.71	3111.28	
48	030409004001	均压环	1. 名称：基础接地网	m	226.90	5.13	1164.35	
49	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：10	m	325.22	33.65	10942.57	
50	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
51	030411001004	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	304.10	12.34	3751.62	
52	030411001005	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	257.12	14.12	3631.50	
53	030411001006	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	54.60	25.86	1411.88	
54	030411003002	桥架	1. 名称：钢制桥架 2. 型号：200*100	m	92.90	80.75	7501.51	
55	040503003002	金属支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架	t	0.142	18767.38	2664.97	
56	030502012001	信息插座	1. 名称：2T0插座 2. 安装形式：距地0.3米安装	个	45	39.49	1776.84	
57	030502004001	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装形式：距地0.3米安装	个	28	20.14	564.03	
58	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	73	7.42	541.33	
59	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称：网咯电缆 2. 规格：UTP-Cat5E-4P 3. 配置形式：穿管	m	1046.30	3.30	3449.46	
60	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称：网咯电缆 2. 规格：SYWV-75-5 3. 配置形式：穿管	m	556.40	2.94	1637.62	
61	031101019001	配线架	1. 类型：综合布线架	台	2	307.23	614.47	
62	040807002001	供电系统调试	1. 名称：弱电系统	系统	1	3561.81	3561.81	
63	030817008001	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN50以内	个	1	262.59	262.59	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
64	030817008002	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN65	个	1	301.21	301.21	
65	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	8.86	127.18	1126.82	
66	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	20.5	104.06	2133.13	
67	031001007003	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	5.85	85.55	500.44	
68	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	16.05	79.48	1275.61	
69	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRde63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	1.40	69.50	97.30	
70	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10.07	51.83	521.95	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
71	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	14.57	41.12	599.11	
72	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	6.80	31.71	215.61	
73	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	9.94	26.07	259.12	
74	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	9.1	22.60	205.66	
75	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPRDe40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10.40	49.44	514.20	
76	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	5.4	24.30	131.22	
77	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32	个	2	73.83	147.66	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
78	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN15	个	1	31.21	31.21	
79	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15	个	1	42.95	42.95	
80	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPRDe40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10.40	48.80	507.55	
81	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	5.4	24.30	131.22	
82	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称：整体式太阳能热水器（成套）	套	1	3206.04	3206.04	
83	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：洗衣机水龙头 2. 规格、压力等级：DN15	个	9	12.78	114.99	
84	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 附件名称、数量：洗脸盆水龙头	组	10	966.20	9661.98	
85	031004004001	拖把池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件名称、数量：水龙头	组	3	203.93	611.78	
86	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：感应式冲洗阀蹲式大便器	组	14	611.99	8567.93	
87	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式冲洗阀壁挂式小便器	组	4	529.79	2119.18	
88	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器	套	4	866.68	3466.73	
89	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	8	61.36	490.87	

# 工程量清单

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
90	030817008003	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN80以内	个	2	301.21	602.41	
91	030817008005	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN100以内	个	6	358.73	2152.39	
92	030817008004	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN150	个	2	454.88	909.75	
93	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性抗震接口排水铸铁管DN150 4. 连接形式：密封橡胶圈接口	m	3.70	369.22	1366.10	
94	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性抗震接口排水铸铁管DN100 4. 连接形式：密封橡胶圈接口	m	3.70	376.22	1392.01	
95	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯内螺旋消音管 De75 4. 连接形式：螺母挤压的橡胶圈连接	m	24.10	71.99	1735.08	
96	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯内螺旋消音管 De110 4. 连接形式：螺母挤压的橡胶圈连接	m	24.10	100.68	2426.44	
97	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De110 4. 连接形式：粘接	m	29.37	59.70	1753.28	
98	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De75 4. 连接形式：粘接	m	33.93	45.30	1537.20	
99	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De50 4. 连接形式：粘接	m	36.53	31.45	1148.82	
100	031004008001	地漏	1. 材质：UPVC 2. 规格、类型：地漏	组	15	29.62	444.35	

## 工程量清单

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
101	031004008002	清扫口	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:清扫口De50	组	4	14.74	58.98	
102	031301017002	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	2781.55	2781.55	
合 计							362738.23	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-配电房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	73.96	1.52	112.38	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	98.3	27.93	2745.73	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	74.24	42.54	3158.42	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	22.19	13.66	303.02	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	27.72	12.47	345.68	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	30.7	423.07	12988.33	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	4.62	511.05	2361.07	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	22.53	558.45	12581.94	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.1m	m3	6.7	1138.99	7631.23	
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	6.85	1065.76	7300.47	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.1m	m3	2.46	696.19	1712.63	
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	5.72	902.90	5164.58	
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.42	1122.83	471.59	
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.33	1864.26	615.21	
15	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.7m	m3	16.81	1320.82	22203.00	
16	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.96	2058.05	6091.82	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.56	1602.82	897.58	
18	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-13/95	m2	27.18	108.01	2935.75	
19	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.14	1319.82	184.77	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.021	5481.96	115.12	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.226	7806.83	1764.34	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	6.123	4967.72	30417.38	
23	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	56	5.84	326.97	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.21	6708.90	1408.87	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	1.36	6569.10	8933.98	
26	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ10@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	337.57	17.38	5867.76	
27	010801004001	木质防火门	1. 甲级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	6.42	397.68	2553.12	
28	010801004002	木质防火门	1. 乙级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	2.1	391.16	821.43	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	010801004003	木质防火门	1. 丙级木制防火门 2. 防火合页防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	8.64	299.09	2584.17	
30	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 2. 框、扇材质: 塑钢 3. 玻璃品种、厚度: 5厚 4. 外围: 钢丝防雀网及铁皮防雨罩	m2	9.72	837.48	8140.29	
31	010901001001	保温坡屋面	1. 部位: 保温坡屋面(屋1) 2. 做法: 详见12YJ1屋302B-2F1-50B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	76.33	331.05	25268.93	
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色涂料	m	20.4	50.91	1038.65	
33	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 2/K5	m	37.6	293.08	11019.90	
34	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法: 参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	60.54	174.19	10545.27	
35	011105003001	块料踢脚线	1. 150高块料踢脚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆楼3. 做法: 参见12YJ1踢3C	m2	7.32	124.05	908.02	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-内墙3C	m2	217. 01	27. 44	5953. 73	
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-外墙6	m2	168. 89	40. 35	6813. 94	
38	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料（另列清单项） 2. 3厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法：参见12YJ1顶5	m2	87. 35	20. 40	1782. 12	
39	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	46. 2	28. 97	1338. 59	
40	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	153. 89	143. 13	22026. 24	
41	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	217. 01	24. 97	5418. 70	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	87.35	28.69	2505.82	
43	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 2. 檐口高度: 4.8m	m2	73.96	39.17	2897.02	
44	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂 2. 搭设高度: 5.1m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	60.54	17.11	1035.55	
45	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 4.8米, 1层	m2	73.96	30.01	2219.23	
46	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	23.6	60.75	1433.64	
47	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆 (加5%防水剂) 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 室内地坪下约60mm处	m2	6.88	29.59	203.61	
合 计							255147.59	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-配电房安装								
1	030401002001	干式变压器	1. 名称: 250KVA干式变压器 2. 规格、型号: SCBZ10-250/10 250kVAD, yn11, Ud=4% 10/0.4/0.23KV 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢基础。	台	1	128387.35	128387.35	
2	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称: 高压配电柜1AHP、2AHP 2. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢基础	台	2	9239.30	18478.61	
3	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢基础	台	6	38176.59	229059.56	
4	030113008001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 规格: 功率100KW 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢基础	台	1	129793.43	129793.43	
5	030406001001	发电机调试	1. 名称: 发电机调试	台	1	9087.51	9087.51	
6	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 安装方式: 距地1.5米 挂墙安装 3. 接线端子: 4mm2、2.5mm2	台	1	1189.77	1189.77	
7	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 250V 3. 安装方式: 挂墙明装	台	2	149.38	298.76	
8	030404034001	照明开关	1. 名称: 密闭单联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	1	21.09	21.09	
9	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	1	18.43	18.43	
10	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	1	19.48	19.48	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 装高1.8米	个	6	18.17	109.00	
12	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	55.4	11.00	609.34	
13	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	47.8	9.99	477.33	
14	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	3.8	34.68	131.78	
15	030411001004	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	2.1	93.06	195.42	
16	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-4	m	136.05	3.36	457.63	
17	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	183.4	2.98	546.80	
18	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	9	6.83	61.49	
19	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	6	7.42	44.49	
20	030412005002	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池的双管荧光灯 2规格：220V 2*28W(T5) (t≥90min) 2*28w 2. 安装形式：管吊 安装3.2米	套	3	166.16	498.48	
21	030412001002	普通灯具	1. 名称：防爆节能吸顶灯 2. 规格：220V 28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	1	138.13	138.13	
22	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
23	030404017002	配电箱	1. 名称：总等电位箱	台	1	119.03	119.03	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 型号规格: -40*4镀锌扁钢	m	62.2	40.16	2498.19	
25	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角钢 3. 规格: L60*60*6	根	2	86.09	172.18	
26	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
27	030901013001	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3	具	6	61.36	368.15	
28	030901013002	灭火装置	1. 规格、型号: 柜式预制灭火装置(七氟丙烷)	套	4	1313.95	5255.80	
29	031301017002	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	761.38	761.38	
合 计							530433.58	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-水泵房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	40.42	1.52	61.41	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	77.2	35.82	2764.99	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	57.2	35.86	2051.40	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	7.05	13.66	96.27	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	22	12.47	274.35	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:≤3.6米	m3	10.54	392.90	4141.21	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	3.74	540.20	2020.35	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	13.52	573.81	7757.90	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	5.75	1060.99	6100.71	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.45	1106.97	498.14	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.05	983.96	3001.08	
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.96	1058.67	4192.34	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.1	2224.92	222.49	
14	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	10.37	1377.63	14286.04	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.5m	m3	2.35	2055.23	4829.79	
16	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.28	1800.90	504.25	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-13/95	m2	25.11	108.01	2712.17	
18	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.1	1289.49	128.95	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.084	5481.85	460.48	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.156	7806.82	1217.86	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	3.224	5038.89	16245.38	
22	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	52	5.77	300.13	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.12	6708.95	805.07	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	0.93	6569.10	6109.26	
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	40.21	17.38	698.94	
26	010801001001	木质门	1. 木夹板门 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	樘	1	1824.02	1824.02	
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢推拉窗安装 2. 所需配套五金配齐, 5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	4.86	967.25	4700.83	
28	010901001001	保温坡屋面	1. 具体做法: 详见12YJ1屋302B-2F1-50B1	m2	45.43	331.05	15039.53	
29	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m	15.2	56.97	865.99	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 2/K5	m	29.8	434.67	12953.28	
31	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法: 参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	38.38	174.19	6685.29	
32	011107002001	块料台阶面	12YJ9-1 2/103	m2	1.56	202.64	316.13	
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质: 加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-内墙3C	m2	79.84	27.44	2190.43	
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2.5水泥砂浆 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质: 加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-外墙6	m2	124.34	40.35	5016.55	
35	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料 (另列清单项) 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法: 参见12YJ1顶5	m2	51.18	20.40	1044.18	
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 成品 3. 刮腻子遍数: 2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	33.89	28.97	981.92	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1外墙9C	m2	90.45	143.13	12946.09	
38	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	79.84	24.97	1993.59	
39	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	51.18	28.69	1468.21	
40	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 3.6m	m2	40.42	39.17	1583.25	
41	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满搭 2. 搭设高度: 5.1m 以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	35.26	5.13	180.94	
42	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	15.1	60.75	917.29	
43	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆 (加5%防水剂) 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 室内地坪下约60mm处	m2	5.32	29.59	157.45	
合 计							152345.93	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章    养护工区-水泵房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AL箱 2. 型号：PZ30A-30 3. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1165.40	1165.40	
2	030404017002	配电箱	1. 名称：AP箱 2. 安装方式：挂墙明装,底边距地1.5米 3. 接线端子	台	1	3650.25	3650.25	
3	030404034001	照明开关	1. 名称：防水双联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装装高1.3米	个	1	20.58	20.58	
4	030404035001	插座	1. 名称：防水五孔安全型插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装装高0.3米	个	3	20.31	60.92	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 电缆头	m	15.27	26.66	407.12	
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4	80.86	323.45	
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40 4. 敷设方式:埋地	m	4.8	30.14	144.67	
8	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式:墙内暗敷	m	10.50	21.43	225.06	
9	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式:墙内暗敷	m	18.1	11.00	199.08	
10	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式:墙内暗敷	m	12.80	9.99	127.82	
11	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-4	m	43.14	3.36	145.11	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	58.3	2.98	173.82	
13	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	4	6.83	27.33	
14	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	4	7.42	29.66	
15	030412005001	荧光灯	1. 名称：防水单管荧光灯 2. 型号规格：220V 28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	4	82.89	331.55	
16	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
17	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	42.01	40.16	1687.28	
18	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：镀锌角钢 L2500*50*5	根	4	86.09	344.36	
19	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
20	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：内衬塑复合钢管 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.30	186.29	3409.18	
21	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：内衬塑复合钢管 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	22.0	104.06	2289.22	
22	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50	个	1	262.59	262.59	
23	031002003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	1	358.73	358.73	
24	030817006001	水位计安装	1. 名称：水位计	组	1	151.43	151.43	
25	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称：双杠杆浮球阀 2. 规格：DN50	个	2	386.08	772.16	
26	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100	个	2	533.81	1067.62	
27	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100	个	2	521.64	1043.29	
28	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50	个	2	116.67	233.34	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称: 消声止回阀 2. 规格: DN100	个	1	436.44	436.44	
30	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN50	个	2	146.99	293.98	
31	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN50	个	2	125.23	250.46	
32	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称: 软接头 2. 规格: DN50	个	2	131.61	263.21	
33	031006015001	水箱	1. 名称: 组合式不锈钢肋板给水箱 2. 材质: 304不锈钢 2. 规格: 3000*2000*2000	台	1	22931.62	22931.62	
34	040602042001	自洁消毒器	1. 名称: 自洁消毒器 2. 型号: WTS-2A	套	1	13665.08	13665.08	
35	030211003001	循环水泵	1. 名称: 生活泵组(含控制柜) 2. 型号: VII-16-0.36-4.8 3. 规格: 泵组流量16m3/h, 扬程36m, 总功率4.8Kw	台	1	232448.52	232448.52	
36	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 钢管 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	11.80	111.16	1311.63	
37	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 钢管 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	1.50	111.16	166.73	
38	031002003002	套管	1. 名称、类型: 防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 100	个	2	358.73	717.46	
39	031004014001	地漏	1. 材质: 铜防返溢地漏 2. 型号、规格: 地漏 DN80	个	1	195.58	195.58	
40	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 球墨铸铁闸阀 2. 规格: DN100	个	1	444.46	444.46	
41	031301017002	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	453.76	453.76	
合 计							293864.92	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-门卫房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	19.46	1.52	29.57	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	80	25.25	2019.76	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	59.46	24.27	1443.23	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	20.54	12.47	256.15	
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:≤3.6米	m3	5.92	392.90	2325.99	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	3.2	502.98	1609.54	
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	14.44	533.08	7697.70	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	6.76	1169.21	7903.89	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.42	1319.19	1873.25	
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.24	1277.80	306.67	
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.04	1600.15	64.01	
12	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.56	1332.87	4745.02	
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.35	2069.73	4863.87	
14	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.27	1809.09	488.46	
15	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-13/95	m2	25.02	108.01	2702.45	
16	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽: 150高, 300就怕没 2. 材质: 砖砌台阶 3. 面层: 地板砖	m2	1.2	335.91	403.10	
17	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.18	1243.50	223.83	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径 ≤10mm	t	0.038	16734.07	635.89	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400	t	2.328	5169.16	12033.79	
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式：焊接 2. 规格：20以内	个	64	6.73	430.56	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.078	6708.92	523.30	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	0.64	6569.09	4204.22	
23	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰，与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	43.75	17.38	760.48	
24	010801002001	木质门带套	1. 木夹板门 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	樘	2	1035.81	2071.63	
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐，5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	12.24	681.99	8347.59	
26	010901001001	保温坡屋面	1. 部位：保温坡屋面(屋1) 2. 做法：详见12YJ1屋302B-2F1-100B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡，-20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	20.66	358.67	7410.03	
27	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色涂料	m	12.8	61.43	786.25	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 2/K5	m	30.4	434.67	13214.08	
29	011001003001	保温隔热墙面	1、详见图集: 12YJ3-1 A型2、60mm岩棉板 (涂料饰面另列清单项)	m2	72.84	116.98	8521.15	
30	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法: 参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	13.52	174.19	2355.01	
31	011105003001	块料踢脚线	1. 150高块料踢脚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 做法: 参见12YJ1踢3C	m2	2.9	124.05	359.73	
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质: 加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-内墙3C	m2	44.76	27.44	1228.00	
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2.5水泥砂浆 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质: 加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-外墙6	m2	92.84	40.35	3745.67	
34	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位: 挑檐处	m2	30.4	89.65	2725.49	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料（另列清单项） 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法：参见12YJ1顶5	m2	17.8	20.40	363.16	
36	011301001002	雨棚抹灰	1. 部位：雨篷、挑檐 2. 最薄处20厚 1:2.5水泥砂浆加3%防水粉	m2	5.40	29.59	159.81	
37	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种：外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	33.1	28.97	959.03	
38	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种：外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	65.06	143.13	9312.02	
39	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	44.76	24.97	1117.65	
40	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	17.8	28.69	510.63	
41	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:3.0m	m2	19.46	39.17	762.25	
42	020602002001	屋脊	1. 具体做法:详见12YJ5-2 3、4/K7	m	15.36	60.75	933.08	
43	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:1:2水泥砂浆（加5%防水剂） 2. 厚度:20mm 3. 部位:室内地坪下约60mm处	m2	4.8	29.59	142.06	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-门卫房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	2	1258.33	2516.67	
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	2	15.73	31.46	
3	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.8米	个	2	18.17	36.33	
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地	m	9.88	28.11	277.76	
5	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	6.8	11.00	74.79	
6	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN15 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	12.80	9.99	127.82	
7	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-4	m	24.60	3.36	82.75	
8	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-2.5	m	36.2	2.98	107.93	
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料	个	2	7.42	14.83	
10	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料	个	2	6.83	13.67	
11	030412005002	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号规格: 2*28w 3. 安装方式: 吸顶	套	2	77.90	155.80	
12	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV): 1KV以下	系统	2	388.58	777.15	
13	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 型号规格: -40*4镀锌扁钢	m	38.80	40.16	1558.36	





# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章    养护工区-生产用房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	292.04	1.52	443.73	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	493.17	22.37	11032.51	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	382.19	20.89	7983.73	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	110.98	12.88	1429.59	
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	80.67	423.07	34129.28	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	22.13	513.75	11369.28	
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	79.52	540.38	42971.20	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用 5. 高度: 4.8m	m3	16.14	1290.59	20830.05	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度:4.8mm	m3	5.56	1260.16	7006.49	
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	7.91	749.82	5931.08	
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	30.35	1018.67	30916.62	
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.93	1104.15	1026.86	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.28	1831.27	2344.03	
14	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.5m	m3	52.18	1261.23	65810.96	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类:泵送预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.55	2059.50	13489.72	
16	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.7	1532.30	2604.90	
17	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-13/95	m2	91.89	108.01	9925.17	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010507004001	台阶	详见图集12YJ9-12/103	m2	4.74	226.52	1073.68	
19	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.43	1307.97	562.43	
20	010507006001	检修坑	详见图集: 12YJ102/41	座	1	18042.87	18042.87	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.387	5481.89	2121.49	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.265	7806.82	2068.81	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	17.169	5000.03	85845.58	
24	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	319	6.30	2008.87	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.6	6708.91	4025.35	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	4.1	6569.10	26933.31	
27	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	185.56	17.38	3225.47	
28	010801002001	木质门带套	1. 木夹板门 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	樘	2	1035.81	2071.63	
29	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:成品金属防盗门	m2	12.96	459.47	5954.75	
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:成品铝合金卷帘门 2. 启动装置品种、规格:成品卷闸门安装电动装置	m2	25.2	786.79	19827.19	
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐, 5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	36	681.99	24551.73	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	010901001001	保温坡屋面	1. 部位：保温坡屋面(屋1) 2. 做法：详见12YJ1屋302B-2F1-50B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	297.72	331.05	98559.76	
33	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m	27	53.27	1438.42	
34	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法:详见12YJ5-2 2/K5	m	82.4	434.67	35817.12	
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 做法:参见12YJ1地101 7. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	168.72	76.40	12890.25	
36	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C30细石砼, 面撒2-3厚的非金属耐磨地坪材料, 专用抹平机抹平。 2. 素水泥浆一道 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 做法:参见12YJ1地401 7. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	73.32	321.87	23599.86	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 做法：参见12YJ1地201F 10. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	30.36	227.49	6906.60	
38	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-内墙3C	m2	754.09	27.44	20688.67	
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2.5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-外墙6	m2	298.86	40.35	12057.64	
40	011204003001	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平4. 素水泥浆一道5、3-4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶6、4-5厚釉面砖白水泥擦缝 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-内墙3C内墙6CF	m2	216.05	123.60	26703.20	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
41	011204003002	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平4. 1.5厚聚氨酯防水5. 素水泥浆一道6. 3-4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶7. 4-5厚釉面砖白水泥擦缝 8. 墙体材质:加气块墙面 9. 做法:参见12YJ1-裙3C	m2	168.96	163.46	27619.04	
42	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰氨板隔断 2. 参照图集:12YJ11 1/101 1/107	m2	21.65	373.02	8075.85	
43	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料(另列清单项) 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法:参见12YJ1顶5	m2	293.13	25.47	7465.07	
44	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架2、铝合金方形板吊顶3、详见12YJ1棚15	m2	32.98	164.36	5420.70	
45	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、5、详见12YJ1 外墙6	m2	182.32	28.97	5282.50	
46	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一主二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	279.24	143.13	39967.56	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
47	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	585.13	24.97	14610.60	
48	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	293.13	28.69	8409.05	
49	011505001001	洗漱台	1. 详见图集12YJ111 1/53 2. 部位: 洗漱台	m2	3.12	659.30	2057.01	
50	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.5m	m2	292.04	39.17	11439.22	
51	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂 2. 搭设高度: 5.2m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	267	17.11	4567.10	
52	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 4.5m	m2	292.04	30.01	8762.91	
53	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	48.4	60.75	2940.18	
54	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆 (加5%防水剂) 2. 厚度: 20mm 3. 对象: 室内地坪下约60mm处	m2	15.84	29.59	468.78	
合 计							853305.45	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章    养护工区-生产用房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1284.25	1284.25	
2	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 250V 3. 安装方式: 吸顶安装	台	2	149.38	298.76	
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 防水三联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	2	21.63	43.27	
4	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	4	18.43	73.73	
5	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高0.3米	个	14	18.17	254.32	
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地	m	7.03	28.11	197.64	
7	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	118.1	11.00	1298.98	
8	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN15 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	82.23	9.99	821.15	
9	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-4	m	225.75	3.36	759.36	
10	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-2.5	m	425.6	2.98	1268.91	
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料	个	20	7.42	148.31	
12	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料	个	20	6.83	136.65	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格型号: 220V 22W (T5) 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4	92.12	368.48	
14	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号规格: 220V 28W (T5) 3. 安装方式: 吸顶安装	套	14	61.66	863.17	
15	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
16	030404017002	配电箱	1. 名称: 总等电位箱	台	1	119.03	119.03	
17	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 型号规格: - 40*4镀锌扁钢	m	170.46	40.16	6846.33	
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 引下线	m	144	13.14	1892.09	
19	030409004001	均压环	1. 名称: 均压环	m	142.15	5.13	729.45	
20	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: 10	m	145.83	33.65	4906.69	
21	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
22	030817008001	套管制作安装	1. 类型: 刚性防水套管 2. 材质、规格: DN50以内	个	1	262.59	262.59	
23	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 内衬塑钢管DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	28.4	104.06	2955.17	
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDe63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	10.50	69.31	727.75	
25	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDe50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	7.90	51.83	409.47	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	7.65	26.07	199.43	
27	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	5.4	22.60	122.04	
28	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50	个	1	152.72	152.72	
29	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 附件名称、数量：洗脸盆水龙头	组	4	966.20	3864.79	
30	031004004001	拖把池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件名称、数量：水龙头	组	1	203.93	203.93	
31	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：感应式冲洗阀蹲式大便器	组	5	611.99	3059.97	
32	31004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式冲洗阀壁挂式小便器	组	2	269.68	539.36	
33	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	12	61.36	736.31	
34	030817008002	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN100	个	1	358.73	358.73	
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De160 4. 连接形式：粘接	m	6.60	96.48	636.75	
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De110 4. 连接形式：粘接	m	16.40	64.95	1065.21	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De75 4. 连接形式：粘接	m	7.90	45.30	357.91	
38	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De50 4. 连接形式：粘接	m	10.40	31.45	327.07	
39	031004008001	地漏	1. 材质：塑料 2. 规格、类型：地漏De50	组	4	29.62	118.49	
40	031301017002	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	562.74	562.74	
合 计							40605.97	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-职工食堂、便民服务站土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	125.18	1.52	190.20	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	241.2	21.02	5070.80	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	173.52	20.14	3495.40	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	67.68	12.55	849.18	
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶挡墙	m3	0.37	613.24	226.90	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	31.89	423.07	13491.79	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	10.98	502.98	5522.72	
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	57.39	544.71	31260.97	
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	8.17	1183.94	9672.79	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.04	1079.44	2202.05	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	4.9	849.13	4160.72	
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	7.95	1168.36	9288.50	
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.5	1256.38	1884.56	
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.23	1933.43	444.69	
15	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.7m	m3	24.27	591.36	14352.39	
16	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.79	2021.16	7660.20	
17	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.4	1621.61	2270.26	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-13/95	m2	39.24	108.01	4238.37	
19	010507003001	厨房排水沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 沟截面净空尺寸:300 3. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 4. 混凝土种类:预拌 5. 混凝土强度等级:C25 6. 防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉	m	5.2	150.86	784.47	
20	010507004001	台阶	详见图集12YJ9-12/103	m2	7.02	336.81	2364.41	
21	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	0.55	1182.77	650.53	
22	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	1.06	1576.50	1671.09	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.012	5481.96	65.78	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.285	7806.81	2224.94	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	8.441	5014.86	42330.47	
26	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	110	6.46	710.58	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.339	6708.93	2274.33	
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	2.24	6569.10	14714.78	
29	010606008001	钢梯	详见12YJ8 94页	t	0.2	8140.14	1628.03	
30	010606013001	零星钢构件	详见12YJ12 44页	t	0.5	8221.49	4110.74	
31	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ10@20宽300钢丝网抹灰,与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	188.96	17.38	3284.57	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	010801004001	木质防火门	1乙级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范.	m2	3. 78	402. 89	1522. 93	
33	010802001001	无障碍门	1. 门代号及洞口尺寸:无障碍门0921	m2	3. 78	568. 33	2148. 30	
34	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:金属保温防盗门	m2	9. 54	700. 42	6681. 97	
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐，6+12A+6平板中空遮阳型玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	27	677. 80	18300. 53	
36	010807002001	金属防火窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗乙级防火窗 2. 所需配套五金配齐，5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	10. 5	1417. 22	14880. 83	
37	010901001001	保温坡屋面	1. 部位：保温坡屋面(屋1) 2. 做法:详见12YJ1屋302B-2F1-100B1,防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡，-20度)1道,隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层,面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	123. 71	358. 67	44370. 49	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
38	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m	16	55.79	892.61	
39	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法:详见12YJ5-2 2/K5	m	47.8	434.67	20777.41	
40	011001003001	保温隔热墙面	1、详见图集:12YJ3-1 A型2、60mm岩棉板(涂料饰面另列清单项)	m2	148.07	116.98	17321.90	
41	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 做法:参见12YJ1地201F 10. 采用商品混凝土,运距自行考虑	m2	47.88	221.31	10596.20	
42	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法:参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土,运距自行考虑	m2	81.13	174.19	14131.77	
43	011105003001	块料踢脚线	1. 150高块料踢脚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 做法:参见12YJ1踢3C	m2	2.94	124.05	364.70	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
44	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-内墙3C	m2	168. 59	27. 44	4625. 31	
45	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-外墙6	m2	168. 07	40. 35	6780. 86	
46	011204003001	块料墙面	内墙6CF	m2	61. 64	123. 60	7618. 54	
47	011204003002	块料墙面	裙3C	m2	33. 45	123. 60	4134. 33	
48	011204003003	块料墙面	裙3CF	m2	49. 5	169. 19	8374. 85	
49	011210005001	成品隔断	详见12YJ12 1/81	m2	6. 84	373. 02	2551. 45	
50	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架2、铝合金方形板吊顶3、详见12YJ1棚15	m2	108. 49	164. 36	17831. 76	
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	59. 14	28. 97	1713. 51	
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	148. 07	143. 13	21193. 22	
53	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	168. 59	24. 97	4209. 66	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见图集12YJ12 1/21 2. 部位:坡道	m	8.8	253.19	2228.04	
55	011503005001	金属靠墙扶手	1. 详见图集12YJ112 44/47/58 1/53 2. 部位:洗手盆及坐便器安全抓杆	m	14.54	109.84	1597.03	
56	011505001001	洗漱台	1. 详见图集12YJ111 1/53 2. 部位:洗漱台	m2	2	685.74	1371.48	
57	011505001002	洗涤池	1、详见图集:12YJ11 5/128	项	1	9045.98	9045.98	
58	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:3.6m	m2	125.18	39.17	4903.31	
59	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂 2. 搭设高度:5.1m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	108	17.11	1847.37	
60	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 2. 建筑物檐口高度、层数:3.6m, 1层	m2	125.18	27.50	3442.72	
61	020602002001	屋脊	1. 具体做法:详见12YJ5-2 3、4/K7	m	23.1	60.75	1403.27	
62	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:1:2水泥砂浆(加5%防水剂) 2. 厚度:20mm 3. 部位:室内地坪下约60mm处	m2	8.4	29.59	248.60	
合 计							450208.14	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-职工食堂、便民服务站安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL1箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1305.13	1305.13	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: AP箱 2. 规格: 600*600*160 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1257.48	1257.48	
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 空调箱	台	2	1257.48	2514.97	
4	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 250V 3. 安装方式: 吸顶安装	台	2	150.74	301.47	
5	030404034001	照明开关	1. 名称: 防水双联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	1	20.77	20.77	
6	030404034002	照明开关	1. 名称: 防水单联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	2	18.03	36.06	
7	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高1.3米	个	4	18.61	74.42	
8	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装 装高0.3米	个	6	18.33	109.97	
9	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地	m	6.20	28.37	175.90	
10	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	7.9	12.45	98.37	
11	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	29.6	11.10	328.68	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	83.57	10.08	842.52	
13	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-6	m	45.50	4.70	213.92	
14	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-4	m	77.40	3.39	262.57	
15	030411004003	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	267.7	3.01	805.81	
16	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	18	7.48	134.68	
17	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	13	6.90	89.69	
18	030412001001	普通灯具	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 规格型号：220V 22W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	4	92.96	371.84	
19	030412005001	荧光灯	1. 名称：防水单管荧光灯 2. 型号规格：220V 28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	2	83.63	167.27	
20	030412005002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号规格：220V 28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	4	62.21	248.84	
21	030412005003	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号规格：220V 2*28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	2	73.23	146.46	
22	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	392.10	392.10	
23	030701003001	空调器	1. 名称：空调 2. 型号：大3匹变频 3. 安装形式：柜式	台	2	7425.01	14850.02	
24	030404017004	配电箱	1. 名称：总等电位箱	台	1	120.12	120.12	
25	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	88.10	40.53	3570.43	
26	030409003001	避雷引下线	1. 名称：引下线	m	114.9	13.53	1554.75	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：10	m	58.97	33.95	2002.18	
28	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统	系统	1	1257.72	1257.72	
29	030817008001	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN50以内	个	2	264.98	529.96	
30	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	22.8	105.00	2394.03	
31	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	15	80.20	1203.05	
32	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	35.05	31.99	1121.37	
33	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	5.6	22.81	127.74	
34	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32	个	2	74.51	149.02	
35	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 附件名称、数量：洗脸盆水龙头	组	2	974.98	1949.96	
36	031004004001	洗涤盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗涤盆 3. 附件名称、数量：洗涤盆水龙头	组	2	657.98	1315.96	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：坐式大便器	组	2	883.84	1767.69	
38	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式冲洗阀壁挂式小便器	组	1	515.86	515.86	
39	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	6	61.91	371.48	
40	030817008002	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN150以内	个	3	394.34	1183.01	
41	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De160 4. 连接形式：粘接	m	5.60	97.35	545.14	
42	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De110 4. 连接形式：粘接	m	10.20	65.54	668.55	
43	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De75 4. 连接形式：粘接	m	15.20	45.72	694.88	
44	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De50 4. 连接形式：粘接	m	10.91	31.74	346.23	
45	031004008001	地漏	1. 材质：塑料 2. 规格、类型：网框式地漏De160	组	1	111.75	111.75	
46	031004008002	地漏	1. 材质：塑料 2. 规格、类型：地漏De50	组	2	29.89	59.78	
47	040504008001	砖砌隔油池	1. 名称：砖砌隔油池 2. 型号：ZG-3	座	1	5303.58	5303.58	
48	031301017002	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	465.33	465.33	
合 计							54078.51	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-室外园建土建								
1	040204003001	现浇混凝土人行道 路1	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:22cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:300厚3: 7灰土垫层 4. 详见图集12YJ9-1 119页	m2	9510.34	210.12	1998287.23	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土740*300*150 2. 详见图集12YJ9-1 127页	m	1105.4	38.42	42474.64	
3	040204002001	透水砖块料铺设路2	1. 块料品种、规格:嵌草转铺设 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:150厚碎石垫层、200厚3: 7灰土、150厚2: 8灰土垫层 3. 详见图集12YJ9-1 125页	m2	431.66	141.86	61234.78	
4	040204002002	花岗石块料铺设路3	1. 块料品种、规格:600*600*20厚花岗岩面层 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:300厚3: 7灰土、60厚C15砼垫层	m2	601.66	253.87	152745.98	
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:Φ≤400 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:50mm厚C20砼	m	24	557.14	13371.44	
6	020602007001	围墙	1. 花式栏杆砖围墙 2. 详见图集12YJ9-1 21页	m	618.25	544.10	336389.53	
合 计							2604503.60	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-室外管网								
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:1.0	m3	613.2	23.87	14637.63	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	613.2	9.00	5519.87	
3	030404017001	配电箱	1. 名称:WAP配电箱 2. 型号: XL-21-(改) 3. 安装方式: 安装于门房值班室	台	1	1045.49	1045.49	
4	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 (自带无功补偿装置) 2. 灯杆的材质及高度:4.5m 3. 材质: 节能灯 220V 1*70W	套	26	1858.15	48311.77	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铠装电缆 2. 规格型号: YJV22-5*6 3. 敷设形式: 直埋敷设	m	1097.64	33.11	36344.55	
6	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铠装电缆 2. 规格型号: YJV22-5*10 3. 敷设形式: 直埋敷设	m	150	46.29	6943.39	
7	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铠装电缆 2. 规格型号: YJV22-5*16 3. 敷设形式: 直埋敷设	m	185	66.28	12261.88	
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-3*95+2*50 3. 敷设形式:直埋敷设	m	70	251.22	17585.24	
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-4*120+1*70 3. 敷设形式:直埋敷设	m	150	355.25	53288.08	
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:电缆截面≤10mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	18	81.60	1468.78	



# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:电缆截面≤16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4	104.23	416.91	
12	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:电缆截面≤120mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4	266.08	1064.31	
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 敷设方式:埋地	m	565.0	28.37	16030.05	
14	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 4. 敷设方式:埋地	m	9.2	62.12	571.54	
15	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 敷设方式:埋地	m	32.1	24.26	778.83	
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 名称:多孔水泥管块 3. 材质、规格:详见图纸	m	326.74	36.06	11783.66	
17	011702032001	电缆井	1. 名称:电缆井手孔井 2. 井径: Φ1000, 井深1200	项	4	1253.62	5014.49	
18	011702032002	电缆井	1. 名称:电缆井人孔井 2. 井径: Φ1500, 井深1500	项	7	2009.61	14067.25	
19	040807002001	供电系统调试	1. 名称:用电调试 2. 电压(kV):220KV	系统	1	392.10	392.10	
20	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类土 2. 挖土深度:0.7m	m <sup>3</sup>	279.91	10.51	2942.30	
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一类土	m <sup>3</sup>	279.91	9.00	2519.68	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:水泥砂浆衬里球墨铸铁给水管DN400 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗 6. 柔性防水套管	m	6.5	520.70	3384.53	
23	030817008001	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质、规格: DN400以内	台	1	2052.01	2052.01	
24	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:水泥砂浆衬里球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	99.1	140.39	13912.37	
25	031001007001	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:内外壁涂塑钢管DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	28.72	94.44	2712.37	
26	031001007002	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:内外壁涂塑钢管DN65 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	21.2	80.97	1716.52	
27	031001007003	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:内外壁涂塑钢管DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	166.62	62.09	10344.66	
28	031001007004	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:内外壁涂塑钢管DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	63.8	42.13	2688.05	
29	031003013001	水表	1. 名称: 水平螺翼式水表 2. 规格: DN100	组	1	2211.23	2211.23	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	031003013002	水表	1. 名称：水平螺翼式水表 2. 规格：DN80	组	1	1659.31	1659.31	
31	031003013003	水表	1. 名称：水平螺翼式水表 2. 规格：DN65	组	1	1364.29	1364.29	
32	031003013004	水表	1. 名称：水平螺翼式水表 2. 规格：DN50	组	3	880.22	2640.67	
33	040502005001	阀门	1. 种类：闸阀DN100 2. 连接方式：法兰连接	个	1	448.50	448.50	
34	040502005002	消防水池取水口	1. 名称：消防水池取水口 2. 详见图集12S4-154	个	1	857.82	857.82	
35	010401011001	砖检查井	1. 检查井材质、规格：砖砌检查井 2. 详见图集12S2第34页	座	1	3593.64	3593.64	
36	010401011002	砖检查井	1. 检查井材质、规格：水表井 2. 详见图纸	座	6	5580.97	33485.83	
37	010401011003	砖检查井	1. 检查井材质、规格：砖砌阀门井 2. 详见图纸	座	1	2386.59	2386.59	
38	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：0.7m	m3	335.65	10.51	3528.22	
39	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一类土	m3	335.65	9.00	3021.44	
40	030901011001	室外消火栓	1. 名称：室外消火栓 2. 安装方式：地上安装 3. 型号、规格：SS100/65型	套	2	1121.00	2242.01	
41	031001005003	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：球墨铸铁管DN100 4. 连接形式：沟槽式或法兰连接	m	386.47	139.00	53719.94	
42	031001005004	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：球墨铸铁管DN40 4. 连接形式：沟槽式或法兰连接	m	10.29	70.36	724.01	
43	031001005005	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：球墨铸铁管DN32 4. 连接形式：沟槽式或法兰连接	m	58.07	65.16	3783.98	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
44	031003013005	水表	1. 名称：水平螺翼式水表 2. 规格：DN40	组	1	240.36	240.36	
45	031003013006	水表	1. 名称：水平螺翼式水表 2. 规格：DN32	组	2	152.24	304.47	
46	040502005003	阀门	1. 种类：闸阀DN100 2. 连接方式：法兰连接	个	4	448.50	1794.01	
47	010401011004	砖检查井	1. 检查井材质、规格：砖砌阀门井 2. 详见图纸	座	2	2386.59	4773.18	
48	030211006001	循环水泵房入口设备	1. 名称：室外地埋式消防水池及泵房设备 2. 设备型号：HHDXBF-180-90-35-I 3. 参数：详见图纸设计	台	1	297000.48	297000.48	
49	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：1m	m3	1788.28	10.51	18797.68	
50	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土	m3	1788.28	9.00	16097.65	
51	040501004001	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	170.7	97.29	16607.34	
52	040501004002	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	307.86	118.08	36353.18	
53	040501004003	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：DN400 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	216	162.79	35161.88	
54	040501004004	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：DN500 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	11	244.82	2693.07	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
55	040501004005	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：DN600 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	7	413.64	2895.49	
56	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子型号：砖砌平算式单算雨水口 2. 圈口材质：铸铁井圈 3. 详见图集：05S518	座	37	856.72	31698.79	
57	040504001001	砌筑井	1. 名称：砖砌检查井Φ1000 2. 规格：详见图集02S515	座	10	1605.70	16057.04	
58	040504001002	砌筑井	1. 名称：砖砌检查井Φ1250 2. 规格：详见图集02S515	座	11	2167.88	23846.72	
59	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：0.8m	m3	781.01	10.51	8209.66	
60	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土	m3	781.01	9.00	7030.46	
61	040501004006	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：De110 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	29.59	52.30	1547.56	
62	040501004007	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：De160 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	3.28	81.63	267.74	
63	040501004008	塑料管	1. 名称：PVC-U双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：弹性密封圈承插式连接 4. 基础：100mm中粗砂基础	m	281.8	118.08	33275.93	
64	040504001003	砌筑井	1. 名称：砖砌检查井Φ1000 2. 规格：详见图集02S515	座	18	2288.42	41191.62	
65	040504008001	整体化粪池	1. 名称：成品玻璃钢化粪池25m3 2. 型号：YJBH-8（I）	座	1	26517.90	26517.90	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
66	040504008002	砖砌隔油池	1. 名称:砖砌隔油池 2. 型号: ZG-3	座	1	5303.58	5303.58	
67	030225002001	水处理设备	1. 名称:地理式污水处理设备 2. 型号:LPHYT-20	台	1	233357.52	233357.52	
68	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	2102.76	2102.76	
合 计							1268591.86	

清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工-区大门								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	18	1.52	27.35	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	34.58	5.08	175.80	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	24.1	17.87	430.66	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	10.48	12.47	130.69	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	1.31	639.46	837.69	
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	3.93	994.35	3907.79	
7	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	14.72	1035.94	15249.00	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	3.43	1076.49	3692.37	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. I级钢筋Φ10以内	t	0.03	5481.96	164.46	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	2.2	5167.00	11367.39	
11	010805004001	电动伸缩门	详见2YJ9-1 80	樘	2	19987.61	39975.21	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 35#SBS油毡防水层一道 3. 40厚聚苯乙烯泡沫板隔热层 4. 40厚C25细石混凝土随打随抹(内配4*4钢筋网)	m2	21.6	256.42	5538.59	
13	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆抹平 3. 80厚C15混凝土垫层 4. 120碎石垫层 5. 素土夯实 6. 采用商品混凝土，运距自行考虑 7. 部位：大门地面	m2	12.76	174.19	2222.62	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质：砼墙面 5. 做法：参见12YJ1-内墙3	m2	58.4	27.44	1602.22	
15	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型：砼墙面 2. 安装方式：挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩（含字） 4. 部位：大门外墙	m2	84.8	329.42	27935.15	
16	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料（另列清单项） 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5. 做法：参见12YJ1顶5	m2	16.8	20.40	342.75	
17	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子，磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍，分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法：参见12YJ1-涂304	m2	58.4	24.97	1458.24	



# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	16.8	28.69	481.94	
19	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架 2. 搭设高度: 3.2m 3. 脚手架材质: 钢管	m2	86.4	6.46	558.13	
合 计							116098.05	

# 清单工程量

合同段：G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 养护工区-绿化								
1	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求：普通土 2. 取土运距：自行考虑 3. 回填厚度：15-30cm 4. 找平找坡要求：按照图纸	m2	7515.84	5.99	45032.00	
2	050102001004	栽植乔木	1. 种类：大叶女贞 2. 胸径或干径：8-9cm 3. 株高、冠径：3.5-4 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	72	472.38	34011.49	
3	050102001005	栽植乔木	1. 种类：广玉兰 2. 胸径或干径：8-10cm 3. 株高、冠径：3-4m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	25	684.52	17113.12	
4	050102001006	栽植乔木	1. 种类：国槐 2. 胸径或干径：25-30cm 3. 株高、冠径：3-3.5m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	38	3569.67	135647.55	
5	050102002004	栽植灌木	1. 种类：大叶黄杨球 2. 株高、冠径：1.2-1.5m 3. 起挖方式：带土球 4. 养护期：18个月	株	3	242.64	727.91	
6	050102002005	栽植灌木	1. 种类：西府海棠 2. 胸径或干径：5-6cm 3. 株高、冠径：1.2-1.8m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	11	374.31	4117.39	

# 清单工程量

合同段: G107DY-6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	050102002006	栽植灌木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:6-8cm 3. 株高、冠径:1.2-2m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	11	619.86	6818.45	
8	050102005003	栽植绿篱	1. 种类:丰花月季 2. 篱高:0.4m 3. 单位面积株数:20 4. 养护期:18	m2	595.48	99.18	59060.73	
9	050102005004	栽植绿篱	1. 种类:小叶黄杨 2. 篱高:0.4m 3. 单位面积株数:32 4. 养护期:18	m2	1308.6	97.09	127050.61	
10	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:高羊茅:早熟禾:黑麦草 2. 养护期:18个月	m2	5611.76	21.81	122374.48	
合 计							551953.73	

## 主要材料价格表

项目名称：国道107线郑州境东移(一期)改建工程附属工程G107DY-6

序号	名称	单位	不含税单价 (元)	备注
1	光圆钢筋	t	3579	
2	带肋钢筋	t	3592	
3	C15商品混凝土	m3	367	
4	C20商品混凝土	m3	379	
5	C25商品混凝土	m3	401	
6	C30商品混凝土	m3	416	
7	32.5级水泥	t	348	
8	中粗砂	m3	131	
9	碎石	m3	136	
10	加气混凝土砌块	m3	192.8	
11	汽油	kg	7.35	
12	柴油	kg	6.48	