

投标报价汇总表

合同段：G107DY-12

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	391341.11
2	1500	收费站-综合楼土建	4309313.24
		收费站-综合楼安装	734096.95
		收费站-门卫房土建	125586.86
		收费站-门卫房安装	11413.18
		收费站-库房土建	247687.26
		收费站-库房安装	5978.24
		收费站-配电房土建	278263.59
		收费站-配电房安装	644330.29
		收费站-水泵房土建	134715.13
		收费站-水泵房安装	291627.00
		收费站-收费大棚土建	1201547.61
		收费站-收费大棚安装	60091.95
		收费站-室外园建土建	876698.03
		收费站-室外管网	981626.69
		收费站-大门	36397.66
		收费站-绿化	120500.32
		雨水泵站-站区土建	1306050.73
		雨水泵站-站区安装	2454475.77
		雨水泵站-站区配电间土建	91326.70
		雨水泵站-站区配电间安装	364275.57
		雨水泵站-站区室外工程	249496.06
3	第100章至1500章清单合计		14916839.94
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	评标价（清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计）		14916839.94
6	创优基金（200章-1500章）*1.5%		217882.48
7	暂列金额3%		447505.20
8	投标报价		15582227.62

工程量清单表

合同段：G107DY-12

清单第100章总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	44607.70	44607.70
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000.00	3000.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	20000.00	20000.00
102-2	施工环保费	总额	1	30000.00	30000.00
102-3	安全生产费	总额	1	233733.41	233733.41
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	10000.00	10000.00
103-5	临时供水与排污	总额	1	10000.00	10000.00
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	40000.00	40000.00
第100章 合计 人民币				391341.11	元

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-综合楼土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	741.28	1.52	1126.30	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	2207	14.73	32499.83	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	1700.5	12.71	21612.47	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	506.5	12.47	6316.35	
1	010401012001	零星砌砖 台阶挡墙	1. 零星砌砖名称、部位:台阶挡墙 2. 具体做法 :详见12YJ9-1 2/105	m	16.2	129.12	2091.75	
2	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:屋面出入 2. 具体做法:参考图集12Y5-1 2/A14	m3	4.32	613.24	2649.18	
3	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:排气道出屋面	个	8	739.38	5915.01	
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:≤3.6米	m3	37.78	392.90	14843.93	
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	427.48	423.07	180855.16	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	62.6	486.37	30446.87	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	333.61	528.17	176202.69	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 高度: 3.6m以内 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	38.86	963.42	37438.38	
4	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 高度: 3.9m 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	76.26	636.38	48530.48	
5	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 高度: 5.8m 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	16.88	1060.53	17901.82	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 高度: 3.6m以内 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	9.21	1159.86	10682.31	
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 高度: 4.7m 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3	1272.23	3816.69	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 高度: 5.8m 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.66	1245.19	4557.41	
9	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 高度: 3.9m 5. 说明: 含模板的拆安费用	m3	25.58	1216.64	31121.68	
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	37.91	602.94	22857.30	
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	57.26	1032.37	59113.67	
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	7.83	1291.48	10112.32	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	4.37	2257.28	9864.31	
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 3.9m	m3	234.86	1065.55	250255.39	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010505001002	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.7m	m3	108.4	1124.54	121900.19	
16	010505007001	空调板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	4.58	1589.55	7280.16	
17	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	27.36	1454.73	39801.39	
18	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.34	1430.00	486.20	
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m2	61.2	310.55	19005.71	
20	010507001001	散水	详见图集12YJ9-13/95	m2	104.4	103.17	10770.59	
21	010507001002	坡道	详见图集12YJ123/16	m2	10.08	254.70	2567.34	
22	010507003001	厨房排水沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 沟截面净空尺寸:300 3. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 4. 混凝土种类:预拌 5. 混凝土强度等级:C25 6. 防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉	m	14.6	150.86	2202.56	
23	010507004001	台阶	详见图集12YJ9-11/102	m2	16.38	186.88	3061.05	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	5.8	1186.73	6883.04	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	2.14	5481.88	11731.21	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	3.35	7806.82	26152.85	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	111.48	4954.20	552294.56	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	1.11	6708.92	7446.91	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	14.52	6569.10	95383.33	
30	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	888	6.51	5778.78	
31	010516003002	机械连接	1. 锥螺纹接头Φ25以内	个	866	20.22	17510.95	
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	2064.04	17.38	35877.89	
1	010801002001	木质门带套	1. 装饰木门无亮单扇 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	樘	49	976.80	47862.97	
2	010801004001	木质防火门	1. 乙级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	26.46	356.49	9432.63	
3	010801004002	木质防火门	1甲级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	12.18	394.27	4802.22	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 断桥普通中空玻璃保温门 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	60.6	631.62	38276.35	
5	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 断桥防火中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐, 5+9A+5平板防火玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	70.46	1360.50	95860.64	
6	010807001002	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐, 6+12A+6平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	250.74	681.99	171002.83	
1	010901001001	保温坡屋面	1. 部位: 保温坡屋面(屋1) 2. 做法: 详见12YJ1屋302B-2F1-100B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	619.46	358.67	222178.84	
2	010902003001	屋面平屋顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 运距自行考虑 3. 具体做法: 上人保温平屋面(屋2): 12YJ1屋102-2F1-100B1	m2	155.3	341.06	52967.11	
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色涂料	m	93.86	42.29	3968.90	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 运距自行考虑 3. 具体做法: 详见12YJ5-2 2/K5	m	156	434. 67	67809. 11	
1	011001003001	保温隔热墙面	1、详见图集: 12YJ3-1 A型2、60mm岩棉板 (涂料饰面另列清单项)	m2	1099. 31	148. 94	163731. 03	
1	011101001001	台阶处平台	1. 做法: 参见12YJ9-1第102页节点1	m2	30. 08	101. 32	3047. 77	
2	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1. 5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 做法: 参见12YJ1地201F 10. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	103. 84	203. 42	21122. 98	
3	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法: 参见12YJ1地201 8. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	570. 84	174. 19	99432. 77	
4	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1. 5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 现浇混凝土楼板 7. 做法: 参见12YJ1楼201F	m2	119. 88	178. 22	21364. 94	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003004	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺 实拍平，稀水泥浆 擦缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 钢筋混凝土楼板 5. 做法：参见 12YJ1楼201	m2	872.16	97.79	85285.52	
6	011104004001	防静电活动地板	1. 铝合金防静电活 动地板 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 20厚聚合物防水 砂浆 4. 60厚C15混凝土 垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法：参见 12YJ1地212N 8. 采用商品混凝 土，运距自行考虑	m2	45.56	416.87	18992.64	
7	011104004002	防静电活动地板	1. 铝合金防静电活 动地板 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆3. 做法： 参见12YJ1楼212N	m2	69.68	334.24	23289.86	
8	011105003001	块料踢脚线	1. 150高块料踢脚 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆3. 做法： 参见12YJ1踢3C	m2	199.49	124.05	24746.02	
9	011106002001	块料楼梯面层	1. 8-10厚的地砖铺 实拍平，稀水泥浆 擦缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 钢筋混凝土楼板 5. 做法：参见 12YJ1楼201	m2	61.2	180.02	11016.97	
10	011108004001	水泥砂浆零星项 目	1. 工程部位:挑檐 找平 2. 找平层厚度、砂 浆配合比:20厚成 品砂浆	m2	36.72	48.35	1775.54	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界 面砂浆2. 6厚 1:0.5:3水泥石灰 砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 4. 墙体材质:加气 块墙面 5. 做法:参见 12YJ1-内墙3C	m2	3705.89	27.44	101672.11	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平3. 6厚1:2. 5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布4. 墙体材质:加气块墙面5. 做法:参见12YJ1-外墙6	m2	1125. 43	80. 36	90435. 51	
3	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆3. 刷专用界面剂一遍4. 墙体材质:砼面5. 做法:参见12YJ1-内墙3B	m2	56. 78	40. 44	2296. 24	
4	011204003001	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0. 5:2. 5水泥石灰砂浆抹平4. 素水泥浆一道5、3-4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶6、4-5厚釉面砖白水泥擦缝4. 墙体材质:加气块墙面5. 做法:参见12YJ1-内墙3C内墙6CF	m2	845. 56	123. 60	104508. 94	
5	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰氨板隔断2. 参照图集:12YJ11 1/101 1/107	m2	66. 24	373. 02	24708. 74	
1	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架2、12厚纸面石膏板基层3、12-15厚开槽矿棉装饰板4、详见12YJ1棚7	m2	1520. 88	173. 15	263333. 02	
2	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架2、铝合金方形板吊顶3、详见12YJ1棚15	m2	223. 72	164. 08	36707. 20	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	705.84	28.97	20450.86	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	576.18	143.13	82468.51	
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	3705.89	24.97	92535.44	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见图集12YJ12 1/21 2. 部位:坡道	m	12.6	253.19	3190.15	
2	011503001002	空调栏杆	1. 扶手材料种类、规格:型钢 2. 栏杆材料种类、规格:型钢 3. 防护材料种类:防锈漆2道,调和漆2道	m	120.4	125.72	15136.54	
3	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:木扶手 2. 栏杆材料种类、规格:型钢 3. 防护材料种类:防锈漆2道,调和漆2道	m	31	239.22	7415.68	
4	011505001001	洗漱台	1. 详见图集12YJ111 1/53 2. 部位:洗漱台	m2	20.22	688.18	13914.91	
5	011505001002	洗涤池	1、详见图集:12YJ11 5/128	项	1	10678.34	10678.34	
6	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢雨棚,耐火极限不小于2.0h,夹层胶片厚度大于等于0.76mm,参考12YJ6 1/40	m2	8.7	808.23	7031.58	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:11.4	m2	1953.79	59.83	116895.48	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011701003001	里脚手架 女儿墙	1. 搭设方式:内墙脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	67	6.45	432.17	
3	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂 2. 搭设高度:4.8m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	1953.79	17.01	33233.34	
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m, 3层	m2	1953.79	32.68	63852.83	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机, 塔吊	项	1	77590.52	77590.52	
1	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	65.86	60.75	4000.83	
1	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:1:2水泥砂浆(加5%防水剂) 2. 厚度:20mm 3. 部位:室内地坪下约60mm处	m2	64.56	29.59	1910.65	
合 计							4309313.24	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-综合楼安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1箱 384*500*100 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1413.63	1413.63	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 1AL2箱 384*500*100 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1281.15	1281.15	
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 1AL3箱 384*500*100 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1281.15	1281.15	
4	030404017004	配电箱	1. 名称: 2AL1箱 384*500*100 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1550.95	1550.95	
5	030404017005	配电箱	1. 名称: 2AL2箱 384*500*100 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1281.15	1281.15	
6	030404017006	配电箱	1. 名称: 3AL1箱 384*500*100 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1589.05	1589.05	
7	030404017007	配电箱	1. 名称: 1AP1箱 384*290*100 2. 型号: PZ30A-15 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1493.33	1493.33	
8	030404017008	配电箱	1. 名称: 2AP1箱 384*290*100 2. 型号: PZ30A-15 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1470.44	1470.44	
9	030404017009	配电箱	1. 名称: 3AP1箱 384*290*100 2. 型号: PZ30A-15 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1520.79	1520.79	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1. 名称：AW箱 2. 型号：HRJ-2-8 3. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1246.15	1246.15	
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	8	80.95	647.59	
12	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4	103.42	413.66	
13	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:35mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	6	152.54	915.25	
14	030404017011	配电箱	1. 名称：ZAL箱 500*500*200 2. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 3. 接线端子	台	1	1246.15	1246.15	
15	030404017012	配电箱	1. 名称：ZAP箱 600*600*160 2. 安装方式：暗装,底边距地1.5米 3. 接线端子	台	1	1246.15	1246.15	
16	030404017013	配电箱	1. 名称：空调箱 2. 型号：PZ30-8A 2. 安装方式：暗装,底边距地1.5米	台	11	405.22	4457.44	
17	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇 2. 规格型号：250V 3. 安装方式：吸顶安装	台	30	149.38	4481.38	
18	030404034001	照明开关	1. 名称：防水单联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3米	个	1	17.87	17.87	
19	030404034002	照明开关	1. 名称：防水双联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3米	个	1	20.58	20.58	
20	030404034003	照明开关	1. 名称：防水三联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3米	个	5	21.63	108.17	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030404034004	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3米	个	25	15.73	393.23	
22	030404034005	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3米	个	18	18.43	331.80	
23	030404034006	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3米	个	43	19.48	837.84	
24	030404035001	插座	1. 名称：空调三孔插座 2. 规格：250v 16A 3. 安装方式：暗装距地2米	个	36	24.44	879.99	
25	030404035002	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.8米	个	158	18.17	2870.22	
26	030404035003	插座	1. 名称：带开关三极暗装插座（洗衣机插座） 2. 规格：250v 16A 3. 安装方式：暗装距地1.5米	个	6	30.02	180.09	
27	030404035004	插座	1. 名称：带开关电热水器插座 2. 规格：250v 16A 3. 安装方式：暗装距地2.3米	个	25	30.02	750.38	
28	030404035005	插座	1. 名称：防溅三孔插座(安全型) 2. 规格：250v 16A 3. 安装方式：暗装距地1.8米	个	27	26.58	717.79	
29	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-5*25 3. 敷设方式、部位：管内	m	99.50	78.88	7849.04	
30	030408001002	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-5*16 3. 敷设方式、部位：管内	m	49.05	55.48	2721.40	
31	030408001003	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-5*10 3. 敷设方式、部位：管内	m	18.15	37.55	681.45	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030408001004	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-5*6 3. 敷设方式、部位：管内	m	129.40	26.66	3449.96	
33	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 敷设方式：埋地	m	8.3	95.93	796.24	
34	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 敷设方式：埋地	m	8.6	63.30	544.37	
35	030408003003	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 敷设方式：埋地	m	3.0	45.62	136.86	
36	030408003004	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：埋地	m	25.29	36.23	916.18	
37	030408003005	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：埋地	m	10.90	28.11	306.44	
38	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	111.5	12.34	1375.55	
39	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	1895.7	11.00	20850.72	
40	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	1082.70	9.99	10811.86	
41	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：桥架 3. 型号规格：BV-4	m	3387.70	3.61	12236.94	
42	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：桥架 3. 型号规格：BV-2.5	m	570.8	2.64	1505.46	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030411004003	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：桥架 3. 型号规格：NHBV-2.5	m	14.8	3.05	45.12	
44	030411004004	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-4	m	5811.91	3.36	19549.59	
45	030411004005	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	3310.8	2.99	9902.70	
46	030411004006	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：NHBV-2.5	m	457.1	3.44	1572.50	
47	030411003001	桥架	1. 名称：钢制桥架 2. 型号：300*100	m	127.20	95.76	12180.76	
48	040503003001	金属支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架	t	0.135	17843.67	2408.90	
49	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	288	7.42	2135.65	
50	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	345	6.83	2357.23	
51	030412001001	普通灯具	1. 名称：节能吸顶灯 2. 型号规格：220V 22W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	63	74.40	4687.39	
52	030412001002	普通灯具	1. 名称：声控灯（带人体红外开关） 2. 型号规格：220V 22W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	10	174.48	1744.83	
53	030412001003	普通灯具	1. 名称：防水防尘节能吸顶灯 2. 规格型号：220V 22W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	34	92.12	3132.07	
54	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口灯 2. 型号规格：PAK-Y01-101B01 3. 安装方式：门上0.2米安装	套	10	96.37	963.72	
55	030412004002	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 型号规格：PAK-Y01-105S01 PAK-Y01-104S01 3. 安装方式：装高2.5m	套	15	128.24	1923.62	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
56	030412004003	装饰灯	1. 名称：自带蓄电池应急灯 2. 型号规格：2X8W 3. 安装方式：装高2.5m	套	17	123.70	2102.94	
57	030412005001	荧光灯	1. 名称：防水单管荧光灯 2. 型号规格：220V 28W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	11	82.89	911.78	
58	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯带蓄电池 2. 型号规格：220V 2x28W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	14	166.16	2326.24	
59	030412005003	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号规格：220V 2x28W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	84	77.90	6543.64	
60	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
61	030701003001	空调器	1. 名称：空调 2. 型号：大3匹变频 3. 安装形式：柜式	台	10	7358.12	73581.20	
62	030701003002	空调器	1、挂式空调	台	38	3679.06	139804.28	
63	030404017014	配电箱	1. 名称：总等电位箱	台	1	119.03	119.03	
64	030411006003	接线盒	1. 名称：LEB盒	个	2	12.65	25.30	
65	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	13.20	38.49	508.09	
66	030409003001	避雷引下线	1. 名称：引下线	m	336	12.54	4212.59	
67	030409004001	均压环	1. 名称：均压环	m	295.60	5.13	1516.89	
68	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：10	m	389.07	33.65	13090.91	
69	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
70	030411001004	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	405.50	12.34	5002.57	
71	030411001005	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	112.10	14.12	1583.27	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
72	030411001006	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	127.80	21.43	2739.28	
73	030411001007	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 4. 敷设方式：埋地	m	28.00	80.14	2243.83	
74	030411001008	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：埋地	m	7.00	46.94	328.57	
75	030411003002	桥架	1. 名称：钢制桥架 2. 型号：200*100	m	129.70	80.75	10473.04	
76	040503003002	金属支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架	t	0.135	17843.67	2408.90	
77	030502012001	信息插座	1. 名称：双口语音信息插座 2. 安装形式：距地0.3米安装	个	59	39.49	2329.64	
78	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电视插座 2. 安装形式：距地0.3米安装	个	16	20.14	322.30	
79	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	75	7.42	556.16	
80	030502006001	大对数电缆	1. 名称：电话线 2. 规格：HYA-30(2X0.5) 3. 安装方式：管内敷设	m	53.40	41.20	2199.86	
81	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称：网略电缆 2. 规格：CAT6E-(4*UTP) 3. 配置形式：穿管	m	4264.90	3.49	14875.72	
82	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称：电视电缆 2. 规格：SYWV-75-5 3. 配置形式：穿管	m	438.00	2.94	1289.14	
83	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称：电视电缆 2. 规格：SYWV-75-9 3. 配置形式：穿管	m	53.40	3.58	191.36	
84	031101019001	配线架	1. 类型：综合布线架	台	3	307.23	921.70	
85	040807002001	供电系统调试	1. 名称：弱电系统	系统	1	3561.81	3561.81	
86	030817008001	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN50以内	个	7	262.86	1840.00	
87	030817008002	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN65	个	2	301.50	603.00	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
88	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	15.74	127.18	2001.83	
89	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	78.5	104.06	8168.34	
90	031001007003	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	33.65	85.55	2878.60	
91	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	44.5	79.48	3536.74	
92	031001007005	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN25 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	63.3	66.46	4207.04	
93	031001007006	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	0.7	44.22	30.95	
94	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	22.60	69.31	1566.40	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
95	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	7.20	51.83	373.19	
96	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	0.50	41.13	20.56	
97	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15.76	31.72	499.85	
98	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	37.21	26.07	970.02	
99	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	74.8	22.61	1691.19	
100	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPRDe25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	97.5	30.88	3010.36	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
101	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPRDe20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	190.0	24.30	4617.17	
102	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称：整体式太阳能热水器（成套）	套	15	3206.04	48090.57	
103	031006012001	热水器	1. 名称：电热水器（成套）	台	1	925.84	925.84	
104	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	25	53.63	1340.71	
105	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	25	47.49	1187.33	
106	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN15	个	1	31.21	31.21	
107	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15	个	1	42.95	42.95	
108	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：PPR 3. 规格、压力等级：DN20	个	25	42.64	1065.97	
109	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：PPR 3. 规格、压力等级：DN15	个	75	33.11	2483.37	
110	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：洗衣机水龙头 2. 规格、压力等级：DN15	个	6	12.78	76.66	
111	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 附件名称、数量：洗脸盆水龙头	组	37	966.20	35749.31	
112	031004004001	拖把池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件名称、数量：水龙头	组	4	203.93	815.70	
113	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：坐式大便器	组	25	875.87	21896.86	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
114	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：感应式冲洗阀蹲式大便器	组	16	611.99	9791.92	
115	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式冲洗阀壁挂式小便器	组	8	529.79	4238.35	
116	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器	套	25	866.68	21667.04	
117	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	14	61.36	859.03	
118	030817008003	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN100	个	15	359.09	5386.29	
119	030817008004	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质、规格：DN150	个	13	455.33	5919.34	
120	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性抗震接口排水铸铁管DN150 4. 连接形式：密封橡胶圈接口	m	102.66	369.22	37903.63	
121	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯内螺旋消音管 De110 4. 连接形式：螺母挤压的橡胶圈连接	m	240.75	100.68	24239.20	
122	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De160 4. 连接形式：粘接	m	4.45	96.48	429.32	
123	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De110 4. 连接形式：粘接	m	57.30	64.95	3721.76	
124	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De75 4. 连接形式：粘接	m	22.07	45.30	999.88	
125	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U管 De50 4. 连接形式：粘接	m	115.15	31.45	3621.33	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-门卫房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	26.14	1.52	39.72	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	235	13.62	3200.07	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	222	11.30	2507.53	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	13	12.47	162.12	
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:≤3.6米	m3	7.82	392.90	3072.51	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	2.12	611.57	1296.54	
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	5.18	608.72	3153.16	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	3.36	1185.43	3983.05	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.28	1260.30	352.88	
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.57	928.06	3313.17	
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	4.95	1137.82	5632.23	
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.06	621.46	37.29	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.06	2026.67	121.60	
14	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.99	1219.11	3645.13	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.91	2062.34	3939.06	
16	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.14	1767.38	247.43	
17	010507001001	散水	详见图集12YJ9-1 3/95	m2	12.51	103.30	1292.29	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:150高, 300宽 2. 材质:砖砌台阶 3. 面层:地板砖	m2	0.6	507.33	304.40	
19	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.14	1312.45	183.74	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.004	5482.76	21.93	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.05	7806.87	390.34	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	2.582	4970.15	12832.93	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.082	6708.89	550.13	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	0.76	6569.10	4992.52	
25	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	32	5.70	182.25	
26	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	34.89	17.38	606.47	
27	010801002001	木质门带套	1. 木夹板门无亮单扇 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	樘	2	1035.81	2071.63	
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥普通中空玻璃推拉窗 2. 所需配套五金配齐, 6+12A+6平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	樘	4	1739.09	6956.35	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	010901001001	保温坡屋面	1. 部位：保温坡屋面(屋1) 2. 做法：详见12YJ1屋302B-2F1-50B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡,-20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	28.16	331.05	9322.33	
30	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m	6.6	60.49	399.23	
31	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法:详见12YJ5-2 2/K5	m	23.6	434.67	10258.30	
32	011001003001	保温隔热墙面	1、详见图集:12YJ3-1 A型2、60mm岩棉板(涂料饰面另列清单项)	m2	57.88	116.98	6771.07	
33	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法: 参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	20.15	174.19	3509.86	
34	011105003001	块料踢脚线	1. 150高块料踢脚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 做法: 参见12YJ1踢3C	m2	2.9	124.05	359.73	
35	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-内墙3C	m2	61.2	27.44	1679.04	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平3. 6厚1:2. 5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-外墙6	m2	53. 27	40. 35	2149. 20	
37	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位:挑檐处	m2	23. 6	89. 65	2115. 84	
38	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砼墙面 2. 安装方式:挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩(含字) 4. 部位:大门外墙	m2	27. 56	367. 59	10130. 80	
39	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料(另列清单项) 2. 3厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法:参见12YJ1顶5	m2	26. 68	20. 40	544. 33	
40	011301001002	雨棚抹灰	1. 部位:雨篷、挑檐 2. 最薄处20厚1:2. 5水泥砂浆加3%防水粉	m2	2. 52	29. 59	74. 58	
41	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种:外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	34. 42	28. 97	997. 28	
42	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种:外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	57. 88	143. 13	8284. 35	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	61.2	24.97	1528.15	
44	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	26.68	28.69	765.37	
45	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 2. 檐口高度: 3.0m	m2	26.14	38.90	1016.91	
46	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	7.68	60.75	466.54	
47	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆 (加5%防水剂) 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 室内地坪下约60mm处	m2	4.24	29.59	125.48	
合 计							125586.86	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-门卫房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1311.71	1311.71	
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3米	个	2	15.73	31.46	
3	030404035001	插座	1. 名称: 空调三孔插座 2. 规格: 250v 16A 3. 安装方式: 暗装距地2米	个	2	24.44	48.89	
4	030404035002	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.8米	个	4	18.17	72.66	
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地	m	4.94	28.11	138.88	
6	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	31.1	11.00	342.07	
7	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN15 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	13.40	9.99	133.81	
8	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-4	m	96.00	3.36	322.92	
9	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-2.5	m	35.5	2.99	106.18	
10	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料	个	2	7.42	14.83	
11	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料	个	6	6.83	41.00	
12	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号规格: 28w 3. 安装方式: 吸顶	套	1	61.66	61.66	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号规格：220v 2*28w 3. 安装方式：吸顶	套	1	77.90	77.90	
14	030701003001	空调器	1. 名称:空调 2. 型号:大1.5匹变频 3. 安装形式:外挂式	台	2	3679.06	7358.12	
15	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1	388.58	388.58	
16	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	20.80	38.49	800.62	
17	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2	61.36	122.72	
18	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	39.17	39.17	
合 计							11413.18	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-库房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	101.84	1.52	154.74	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.55m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	96.71	41.93	4055.22	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	70.98	43.15	3062.46	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	14	13.66	191.18	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	25.73	12.94	332.92	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:≤3.6米	m3	18.71	392.90	7351.24	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	4.86	558.78	2715.66	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	15.29	584.51	8937.19	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	5.18	1134.02	5874.22	
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	22.2	1018.73	22615.74	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	5.59	985.41	5508.41	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.07	3462.14	242.35	
13	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4m	m3	11.35	1057.20	11999.21	
14	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑	m3	2.3	1428.61	3285.81	
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.2	1569.91	313.98	
16	010507001001	散水	详见图集12YJ9-13/95	m2	43.93	103.23	4535.05	
17	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.18	1294.73	233.05	
18	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头	个	100	11.58	1158.19	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.072	5481.83	394.69	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.14	7806.84	1092.96	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	5.626	4973.54	27981.16	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.225	6708.90	1509.50	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	1.56	6569.10	10247.80	
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰，与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	49.18	17.38	854.86	
25	010801001001	木质门	1. 木夹板门 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	樘	1	1824.02	1824.02	
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢推拉窗安装 2. 所需配套五金配齐，5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	10.8	319.01	3445.29	
27	010901001001	保温坡屋面	1. 部位：保温坡屋面(屋1) 2. 做法:详见12YJ1屋302B-2F1-50B1,防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡,-20度)1道,隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层,面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	107.38	331.05	35547.99	
28	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法:详见12YJ5-2 2/K5	m	46.2	434.67	20081.93	
29	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC DN100 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m	13.2	60.49	798.46	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺 实拍平，稀水泥浆 擦缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3 水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土 垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法：参见 12YJ1地201 9. 采用商品混凝 土，运距自行考虑	m2	93.3	174.19	16251.63	
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界 面砂浆2. 6厚 1:0.5:3水泥石灰 砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 4. 墙体材质:加气 块墙面 5. 做法:参见 12YJ1-内墙3C	m2	120.67	27.44	3310.61	
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界 面砂浆2. 9厚2:1:8 水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2.5水泥砂 浆 4、5厚聚合物 水泥防水砂浆 中 间压入一层耐碱网 格布 4. 墙体材质:加气 块墙面 5. 做法:参见 12YJ1-外墙6	m2	129.05	40.35	5206.58	
33	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料 (另列清单项) 2. 3厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石 灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底 清理干净 5做法：参见12YJ1 顶5	m2	132.97	20.40	2712.86	
34	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰 面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种：外墙 涂料一底2面5、详 见12YJ1 外墙6	m2	52.16	28.97	1511.27	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1外墙9C	m2	134. 18	143. 13	19205. 15	
36	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	120. 67	24. 97	3013. 11	
37	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	132. 97	28. 69	3814. 53	
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 2. 檐口高度: 3. 3m	m2	101. 84	38. 90	3961. 83	
39	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂 2. 搭设高度: 4. 8m 以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	84. 16	5. 10	429. 46	
40	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	27. 42	60. 75	1665. 70	
41	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆 (加5%防水剂) 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 室内地坪下约60mm处	m2	8. 76	29. 59	259. 25	
合 计							247687. 26	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-库房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1270.52	1270.52	
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3米	个	2	18.43	36.87	
3	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地0.3米	个	6	18.17	109.00	
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 埋地	m	4.94	28.11	138.88	
5	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	37.7	11.00	414.66	
6	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN15 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	30.10	9.99	300.58	
7	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-4	m	104.40	3.36	351.17	
8	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-2.5	m	106.8	2.99	319.44	
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料	个	8	7.42	59.32	
10	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料	个	8	6.83	54.66	
11	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号规格: 220V 28W(T5) 3. 安装方式: 吸顶安装	套	8	82.89	663.11	
12	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 型号规格: -40*4镀锌扁钢	m	43.80	38.49	1685.93	
14	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2	61.36	122.72	
15	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	62.80	62.80	
合 计							5978.24	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-配电房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	95.14	1.52	144.56	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	137.3	33.09	4543.59	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	105.24	32.07	3375.04	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	26.4	13.66	360.51	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	5.66	12.47	70.58	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	35.9	423.07	15188.31	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	5.49	549.15	3014.81	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	19.52	587.98	11477.38	
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.4m	m3	8.96	1247.11	11174.07	
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	17.03	1012.63	17245.09	
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.84	1151.70	3270.82	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.4	1887.02	754.81	
13	010505001001	有梁板（坡屋面）	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 5.7mm	m3	10.57	600.49	6347.17	
14	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.17	1424.75	3091.71	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.7	1582.01	1107.40	
16	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-13/95	m2	47.23	99.18	4684.35	
17	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.14	1312.45	183.74	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊	个	110	10.41	1144.71	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.233	5481.87	1277.27	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.265	7806.82	2068.81	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	5.013	4949.08	24809.74	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.132	6708.89	885.57	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	2.041	6569.10	13407.53	
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	86.56	17.38	1504.62	
25	010801004001	木质防火门	1. 甲级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	5.88	406.37	2389.45	
26	010801004002	木质防火门	1. 乙级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	m2	2.1	391.16	821.43	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	010801004003	木质防火门	1. 丙级木制防火门 2. 防火合页、闭门器、顺序器、防火锁等必要五金配置及防火玻璃综合考虑 3. 防火门框灌浆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范.	m2	7.56	318.75	2409.75	
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢推拉窗安装 2. 所需配套五金配齐，5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	16.2	642.71	10411.87	
29	010901001001	保温坡屋面	1. 部位：保温坡屋面(屋1) 2. 做法: 详见12YJ1屋302B-2F1-50B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	99.31	331.05	32876.43	
30	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:1. 详见图纸	根	4	7.58	30.31	
31	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 2/K5	m	43.4	434.67	18864.84	
32	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法：参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	84.88	174.19	14784.97	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-内墙3C	m2	270. 92	27. 44	7432. 76	
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质:加气块墙面 5. 做法:参见12YJ1-外墙6	m2	194. 81	40. 35	7859. 69	
35	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料（另列清单项） 2. 3厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法：参见12YJ1顶5	m2	107. 53	20. 40	2193. 83	
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	61. 04	28. 97	1768. 56	
37	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	178. 81	143. 13	25593. 03	
38	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	270. 92	24. 97	6764. 83	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见12YJ1-涂304	m2	107.53	28.69	3084.73	
40	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8m	m2	95.14	38.90	3701.18	
41	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂 2. 搭设高度: 6.0m 以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	84.88	17.01	1443.78	
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 4.8m, 1层	m2	95.14	30.01	2854.76	
43	020602002001	屋脊	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 3、4/K7	m	26.38	60.75	1602.52	
44	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆 (加5%防水剂) 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 室内地坪下约60mm处	m2	8.2	29.59	242.68	
合 计							278263.59	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-配电房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1189.77	1189.77	
2	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格型号: 250V 3. 安装方式: 挂墙明装	台	3	149.38	448.14	
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 防爆单联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3米	个	1	21.09	21.09	
4	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3米	个	2	19.48	38.97	
5	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.8米	个	7	18.17	127.16	
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地	m	5.0	63.30	316.49	
7	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN40 4. 敷设方式: 埋地	m	4.6	30.14	138.64	
8	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	67.0	11.00	736.93	
9	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN15 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	71.09	9.99	709.91	
10	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-4	m	151.8	3.36	510.61	
11	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-2.5	m	283.2	2.99	847.06	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	10	6.83	68.33	
13	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	10	7.42	74.15	
14	030412005001	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池的双管荧光灯 2规格型号：(t≥90min) 220V 2*28W (T5) 3. 安装形式：吸顶安装	套	6	166.16	996.96	
15	030412001001	普通灯具	1. 名称：防爆节能吸顶灯 2. 规格：220V 28W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	1	138.13	138.13	
16	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
17	030401002001	干式变压器	1. 名称：250KVA干式变压器 2. 规格、型号：SCBZ10-250/10 250kVAD, yn11, Ud=4% 10/0.4/0.23KV 3. 基础型钢形式、规格：10#槽钢基础。	台	1	128389.21	128389.21	
18	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称：高压配电柜1AHP、2AHP 2. 基础型钢形式、规格：10#槽钢基础。	台	2	64112.33	128224.66	
19	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压开关柜 2. 基础型钢形式、规格：10#槽钢基础。	台	6	38178.26	229069.53	
20	030113008001	柴油发电机组	1. 名称：柴油发电机组 2. 规格：功率100KW 3. 基础型钢形式、规格：10#槽钢基础	台	1	129791.20	129791.20	
21	030406001001	发电机调试	1. 名称：发电机调试	台	1	9134.83	9134.83	
22	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	95.2	38.49	3664.40	
23	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L60*60*6	根	4	80.05	320.20	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
25	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	6	61.36	368.15	
26	030901013002	灭火装置	1. 规格、型号:柜式预制灭火装置(七氟丙烷)	套	5	1313.95	6569.75	
27	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	801.05	801.05	
合 计							644330.29	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-水泵房土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	39.76	1.52	60.41	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	6.97	13.66	95.18	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	58.15	40.48	2353.87	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	43.94	40.65	1786.21	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	14.21	12.47	177.21	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM15 4. 墙体高度:>3.6米	m3	11.68	423.07	4941.49	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	2.94	555.29	1632.55	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	9.68	587.90	5690.91	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.71	1184.50	4394.51	
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	7.54	1158.63	8736.05	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.23	988.03	2203.31	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.13	1958.02	254.54	
13	010505001001	有梁板 (坡屋面)	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.5m	m3	4.43	1270.03	5626.24	
14	010505007001	天沟 (檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.25	2061.11	4637.51	
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.22	1959.68	431.13	
16	010507001001	散水、坡道	详见图集12YJ9-1 3/95	m2	27.96	103.43	2892.02	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.07	1312.58	91.88	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊	个	48	6.73	322.92	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.074	5481.91	405.66	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋不绑扎	t	0.155	7806.82	1210.06	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	2.822	5013.45	14147.96	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.103	6708.96	691.02	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	1.011	6569.10	6641.36	
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰, 与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	29.9	17.38	519.73	
25	010801001001	木质门	1. 木夹板门 2. 所需配套五金配齐 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	樘	1	1824.02	1824.02	
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢推拉窗安装 2. 所需配套五金配齐, 5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范.	樘	2	1949.86	3899.73	
27	010901001001	保温坡屋面	1. 部位: 保温坡屋面(屋1) 2. 做法: 详见12YJ1屋302B-2F1-50B1, 防水材料选用4厚的SBS改性沥青卷材(聚酯毡, -20度)1道, 隔离层选用0.4厚聚乙烯膜一层, 面层选用彩色水泥瓦 3. 采用商品混凝土, 运距自行考虑	m2	42.62	331.05	14109.29	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		根	4	7.58	30.31	
29	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 具体做法: 详见12YJ5-2 2/K5	m	27.8	434.67	12083.93	
30	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 做法: 参见12YJ1地201 9. 采用商品混凝土，运距自行考虑	m2	34.84	174.19	6068.67	
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质: 加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-内墙3C	m2	72.85	27.44	1998.66	
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆抹平 3. 6厚1:2.5水泥砂浆 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱网格布 4. 墙体材质: 加气块墙面 5. 做法: 参见12YJ1-外墙6	m2	83.09	40.35	3352.30	
33	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料（另列清单项） 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5做法: 参见12YJ1顶5	m2	49.27	20.40	1005.21	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙涂料一底2面5、详见12YJ1 外墙6	m2	34.14	28.97	989.17	
35	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种: 外墙真石漆一底一中二面5、详见12YJ1 外墙9C	m2	85.88	143.13	12291.98	
36	011406001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	72.85	24.97	1819.05	
37	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子,磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍,分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法:参见12YJ1-涂304	m2	49.27	28.69	1413.41	
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构	m2	39.76	38.90	1546.76	
39	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满搭 2. 搭设高度:5.0m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	34.84	5.10	177.79	
40	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m2	39.76	27.50	1093.49	
41	020602002001	屋脊	1. 具体做法:详见12YJ5-2 3、4/K7	m	15.1	60.75	917.29	
42	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:1:2水泥砂浆(加5%防水剂) 2. 厚度:20mm 3. 部位:室内地坪下约60mm处	m2	5.08	29.59	150.34	
合 计							134715.13	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-水泵房安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 型号: PZ30A-30 3. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 4. 接线端子	台	1	1165.40	1165.40	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: AP箱 2. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5米 3. 接线端子	台	1	3650.25	3650.25	
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 防水双联单控开关 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3米	个	1	20.58	20.58	
4	030404035001	插座	1. 名称: 防水五孔安全型插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 暗装距地0.3米	个	4	20.31	81.23	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: YJV-5*6 3. 电缆头	m	12.04	26.66	321.00	
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: 10mm2以内 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1KV以内	个	2	80.95	161.90	
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN40 4. 敷设方式: 埋地	m	4.9	30.14	147.68	
8	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	7.35	21.43	157.54	
9	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	20.8	11.00	228.78	
10	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: DN15 4. 敷设方式: 墙内暗敷	m	15.60	9.99	155.78	
11	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号规格: BV-4	m	64.5	3.36	216.96	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	48.9	2.98	145.79	
13	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	5	6.83	34.16	
14	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	4	7.42	29.66	
15	030412005001	荧光灯	1. 名称：防水单管荧光灯 2. 型号规格：220V 28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	4	82.89	331.55	
16	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
17	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 型号规格：-40*4镀锌扁钢	m	38.5	38.49	1481.93	
18	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：镀锌角钢 L2500*50*5	根	3	80.05	240.15	
19	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
20	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：内衬塑复合钢管 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	9.60	186.29	1788.42	
21	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：内衬塑复合钢管 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.1	104.06	1883.40	
22	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50	个	1	262.86	262.86	
23	031002003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	1	359.09	359.09	
24	030817006001	水位计安装	1. 名称：水位计	组	1	151.43	151.43	
25	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称：双杠杆浮球阀 2. 规格：DN50	个	2	386.08	772.16	
26	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100	个	2	533.81	1067.62	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100	个	2	521.64	1043.29	
28	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50	个	2	116.67	233.34	
29	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称: 消声止回阀 2. 规格: DN100	个	1	436.44	436.44	
30	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN50	个	2	146.99	293.98	
31	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN50	个	2	125.23	250.46	
32	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称: 软接头 2. 规格: DN50	个	2	131.61	263.21	
33	031006015001	水箱	1. 名称: 组合式不锈钢肋板给水箱 2. 材质: 304不锈钢 2. 规格: 3000*2000*2000	台	1	22931.62	22931.62	
34	040602042001	自洁消毒器	1. 名称: 自洁消毒器 2. 型号: WTS-2A	套	1	13665.08	13665.08	
35	030211003001	循环水泵	1. 名称: 生活泵组(含控制柜) 2. 型号: VII-16-0.36-4.8 3. 规格: 泵组流量16m3/h, 扬程36m, 总功率4.8Kw	台	1	232447.62	232447.62	
36	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2	61.36	122.72	
37	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	14.20	111.16	1578.41	
38	031002003003	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:100	个	2	359.09	718.17	
39	031004014001	地漏	1. 材质:铜防返溢地漏 2. 型号、规格:地漏 DN100	个	1	276.64	276.64	
40	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:球墨铸铁闸阀 2. 规格:DN100	个	1	444.46	444.46	
41	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	431.27	431.27	
合 计							291627.00	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-收费大棚土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	1536.00	1.52	2333.80	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	195.18	27.70	5407.04	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	147.98	27.08	4007.55	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	47.87	12.47	596.97	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	7.61	509.16	3874.73	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	30.13	530.46	15982.85	
7	010502003001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用 5. 高度:5.0m	m3	51.23	791.14	40530.17	
8	010507006001	集水井	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	5.31	1316.97	6993.11	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	7.1	5052.37	35871.84	
10	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:详见图纸	t	1.539	8652.56	13316.28	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0.001	5485.14	5.49	
12	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接	个	144	20.22	2911.75	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内的箍筋	t	0.029	6708.97	194.56	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	1.05	6569.10	6897.56	
15	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌薄壁型钢 2. 防火要求:f一级	t	37.186	13358.52	496750.06	
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆管700*25 2. 防火要求:2.5H	t	9.145	7549.41	69039.37	
17	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:彩色压型钢板屋面板 2. 钢板厚度:0.6厚 3. 防水:4厚防水卷材 4. 防火要求:二级	m2	1536	220.20	338225.52	
18	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:防攀阻燃UPVC 156型 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVC	m	48.2	37.99	1831.34	
19	010902008001	屋面变形缝	1. 盖缝材料:铝合金板	m	128	88.71	11354.67	
20	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:圆形 2. 装饰面材料种类:20厚1:2水泥砂浆	m2	155.23	48.81	7577.09	
21	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:集水坑内粉 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚刚性防水砂浆	m2	40.53	29.59	1199.48	
22	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板	m2	100.52	163.45	16429.57	
23	011302001001	铝塑板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板	m2	632.04	131.92	83379.08	
24	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:10	m2	1536.00	22.65	34786.90	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
第1500章 收费站-收费大棚安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL1箱 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 3. 接线端子	台	10	1281.15	12811.54	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: AL箱 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5米 3. 接线端子	台	1	2442.93	2442.93	
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号规格: VV-0.6/1KV-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 管内	m	398.30	11.59	4616.87	
4	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号规格: VV-0.6/1KV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管内	m	234.40	17.76	4164.02	
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20	m	390.80	20.86	8152.38	
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC25	m	204.40	24.04	4914.37	
7	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	30	7.87	236.22	
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: 金卤防雾灯 2. 型号规格: 150W	套	30	270.03	8101.00	
9	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
10	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 型号规格: -40*4镀锌扁钢	m	299.90	38.49	11543.62	
11	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 接地跨接	m	49.6	18.11	898.19	
12	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统	系统	1	1246.39	1246.39	
13	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	575.84	575.84	
合 计							60091.95	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-室外园建土建								
1	040204003001	现浇混凝土人行道 路1	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:22cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:300厚3: 7灰土垫层 4. 详见图集12YJ9-1 119页	m2	2001.36	210.20	420692.54	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土740*300*150 2. 详见图集12YJ9-1 120页	m	470.68	38.42	18085.73	
3	040204002001	透水砖块料铺设路2	1. 块料品种、规格:嵌草转铺设 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:150厚碎石垫层、300厚3: 7灰土垫层 3. 详见图集12YJ9-1 125页	m2	515.55	137.02	70642.46	
4	040204002002	花岗石块料铺设路3	1. 块料品种、规格:600*600*20厚花岗岩面层 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:300厚3: 7灰土、60厚C15砼垫层	m2	218.74	253.87	55532.45	
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:Φ≤400 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:砼	m	7	557.10	3899.67	
6	020602007001	围墙	1. 花式栏杆砖围墙 2. 4. 详见图集12YJ9-1 21页	m	299	1029.58	307845.18	
合 计							876698.03	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-室外管网								
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:1.0	m3	495.6	23.87	11830.41	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	495.6	9.00	4461.27	
3	030404017001	配电箱	1. 名称:WAP配电箱 2. 型号:XL-21-(改)	台	1	1037.11	1037.11	
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	14	80.95	1133.28	
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	6	103.42	620.49	
6	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 (自带无功补偿装置) 2. 灯杆的材质及高度:4.5m 3. 材质:节能灯220V 1*70W	套	23	1841.40	42352.27	
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-5*6 3. 敷设形式:直埋敷设	m	727.54	32.82	23881.40	
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-5*10 3. 敷设形式:直埋敷设	m	150	45.89	6883.19	
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-5*16 3. 敷设形式:直埋敷设	m	268.94	65.70	17668.69	
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-3*160+2*50 3. 敷设形式:直埋敷设	m	70	374.51	26215.64	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408001005	电力电缆	1. 名称: 铠装电缆 2. 规格型号: YJV22-4*50+1*25 3. 敷设形式: 直埋敷设	m	10	146.54	1465.41	
12	030408001006	电力电缆	1. 名称: 铠装电缆 2. 规格型号: YJV22-4*185+1*95 3. 敷设形式: 直埋敷设	m	150	352.06	52809.32	
13	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: 505mm2以内 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1KV以内	个	2	185.99	371.98	
14	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: 240mm2以内 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1KV以内	个	4	447.31	1789.23	
15	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 敷设方式: 埋地	m	417.5	28.11	11737.49	
16	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 敷设方式: 埋地	m	67.3	36.23	2438.06	
17	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 4. 敷设方式: 埋地	m	8.6	61.56	529.41	
18	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC150 4. 敷设方式: 埋地	m	8.2	95.93	786.65	
19	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 敷设方式: 埋地	m	10.9	24.04	262.07	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 名称:多孔水泥管块 3. 材质、规格:详见图纸	m	135.97	35.74	4859.49	
21	011702032001	电缆井	1. 名称:电缆井手孔井 2. 井径:Φ1000,井深1200	项	4	1253.62	5014.49	
22	011702032002	电缆井	1. 名称:电缆井人孔井 2. 井径:Φ1500,井深1500	项	2	2009.61	4019.22	
23	040807002001	供电系统调试	1. 名称:用电调试 2. 电压(kV):220KV	系统	1	388.58	388.58	
24	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类土 2. 挖土深度:0.7m	m3	188.86	10.51	1985.22	
25	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一类土	m3	188.86	9.00	1700.07	
26	031001001001	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水池溢流管 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN400 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗要求:消毒冲洗 6. 柔性防水套管	m	5.7	634.75	3618.06	
27	030817008001	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 材质、规格:DN400以内	台	1	2018.94	2018.94	
28	031001007001	内衬塑复合钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求:消毒冲洗	m	57.2	136.11	7785.27	
29	031001007002	内衬塑复合钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管DN80 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求:消毒冲洗	m	23.73	99.03	2349.95	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	031001007003	内衬塑复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑复合钢管DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	54.13	84.85	4592.81	
31	031001007004	内衬塑复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑复合钢管DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	61.65	64.98	4006.07	
32	031001007005	内衬塑复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑复合钢管DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	30.09	49.52	1490.03	
33	031001007006	内衬塑复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑复合钢管DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗要求：消毒冲洗	m	26.66	43.95	1171.65	
34	031003013001	水表	1. 名称：水平螺翼式水表 2. 规格：DN50	组	2	872.29	1744.58	
35	040502005001	阀门	1. 种类：闸阀DN100 2. 连接方式：法兰连接	个	1	444.46	444.46	
36	040502005002	消防水池取水口	1. 名称：消防水池取水口 2. 详见图集12S4-154	个	1	850.09	850.09	
37	010401011001	砖检查井	1. 检查井材质、规格：砖砌检查井 2. 详见图集12S2第34页	座	1	3593.69	3593.69	
38	010401011002	砖检查井	1. 检查井材质、规格：水表井 2. 详见图纸	座	2	5581.05	11162.10	
39	010401011003	砖检查井	1. 检查井材质、规格：砖砌阀门井 2. 详见图纸	座	1	2386.62	2386.62	
40	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：0.7m	m3	110.95	10.51	1166.26	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
41	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一类土	m3	110.95	9.00	998.74	
42	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 安装方式: 地上安装 3. 型号、规格: SS100/65型	套	2	1110.90	2221.81	
43	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	89.84	136.15	12232.07	
44	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	11.72	36.15	423.68	
45	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 消毒冲洗	m	50.25	32.51	1633.60	
46	031003013002	水表	1. 名称: 水平螺翼式水表 2. 规格: DN32	组	1	150.86	150.86	
47	040502005003	阀门	1. 种类: 闸阀 DN100 2. 连接方式: 法兰连接	个	1	444.46	444.46	
48	010401011004	砖检查井	1. 检查井材质、规格: 砖砌阀门井 2. 详见图纸	座	1	2386.62	2386.62	
49	030211006001	循环水泵房入口设备	1. 名称: 室外地埋式消防水池及泵房设备 2. 设备型号: HHDXBF-180-90-35-I 3. 参数: 详见图纸设计	台	1	294324.80	294324.80	
50	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一类土 2. 挖土深度: 1m	m3	611.05	10.51	6423.11	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
51	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 素土	m3	611.05	9.00	5500.52	
52	040501004001	塑料管	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 基础: 100mm中粗砂基础	m	8.1	96.59	782.40	
53	040501004002	塑料管	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 规格: DN300 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 基础: 100mm中粗砂基础	m	206.22	117.21	24171.85	
54	040501004003	塑料管	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 规格: DN400 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 基础: 100mm中粗砂基础	m	28.23	161.53	4560.12	
55	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子型号: 砖砌平箅式双箅雨水口 2. 圈口材质: 铸铁井圈 3. 详见图集: 05S518	座	11	2124.11	23365.18	
56	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌检查井Φ1000 2. 规格: 详见图集02S515, 13页	座	8	1621.50	12972.00	
57	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一类土 2. 挖土深度: 0.8m	m3	250.6	10.51	2634.21	
58	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 素土	m3	250.6	9.00	2255.84	
59	040501004004	塑料管	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 基础: 100mm中粗砂基础	m	50.74	75.88	3850.36	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
60	040501004005	塑料管	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 规格: DN300 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 基础: 100mm中粗砂基础	m	133.3	117.21	15624.61	
61	040504001002	砌筑井	1. 名称: 砖砌检查井Φ1000 2. 规格: 详见图集02S515, 20页	座	12	2178.20	26138.45	
62	040504008001	整体化粪池	1. 名称: 成品玻璃钢化粪池25m3 2. 型号: YJBH-8(I)	座	1	26279.00	26279.00	
63	040504008002	砖砌隔油池	1. 名称: 砖砌隔油池 2. 型号: ZG-3	座	1	5255.80	5255.80	
64	030225002001	水处理设备	1. 名称: 地理式污水处理设备 2. 型号: LFYT-20	台	1	231255.20	231255.20	
65	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	1120.38	1120.38	
合 计							981626.69	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-大门								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	4. 6	1. 52	6. 99	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2. 35m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	5. 67	5. 08	28. 83	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0. 94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	4. 14	17. 87	73. 98	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	1. 53	12. 47	19. 08	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0. 41	667. 22	273. 56	
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1. 13	747. 10	844. 22	
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3. 11	1256. 73	3908. 43	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0. 46	1079. 19	496. 43	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋Φ10以内	t	0. 03	5481. 96	164. 46	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. III级钢筋综合	t	0. 36	5179. 89	1864. 76	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010805004001	电动伸缩门	详见12YJ9-1 80页	樘	1	15488.31	15488.31	
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 35#SBS油毡防水层一道 3. 40厚聚苯乙烯泡沫板隔热层 4. 40厚C25细石混凝土随打随抹(内配4*4钢筋网)	m2	4.6	256.42	1179.51	
13	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚的地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆抹平 3. 80厚C15混凝土垫层 4. 120碎石垫层 5. 素土夯实 6. 采用商品混凝土，运距自行考虑 7. 部位：大门地面	m2	3.27	174.19	569.59	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 墙体材质: 砼墙面 5. 做法: 参见12YJ1-内墙3	m2	19.67	27.44	539.65	
15	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型: 砼墙面 2. 安装方式: 挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚花岗岩(含字) 4. 部位: 大门外墙	m2	27.56	367.59	10130.80	
16	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料(另列清单项) 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5. 做法: 参见12YJ1顶5	m2	3.27	20.40	66.71	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见 12YJ1-涂304	m2	20.3	24.97	506.89	
18	011406001002	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平 5. 清理基层 6. 做法: 参见 12YJ1-涂304	m2	3.27	28.69	93.81	
19	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架 2. 搭设高度: 2.4m 3. 脚手架材质: 钢管	m2	21.96	6.45	141.65	
合 计							36397.66	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 收费站-绿化								
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：普通土 2. 取土运距：自行考虑 3. 回填厚度：15-30cm 4. 找平找坡要求：按照图纸	m2	1827.87	5.99	10951.89	
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类：大叶女贞 2. 胸径或干径：8-9cm 3. 株高、冠径：3.5-4 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	43	472.38	20312.42	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类：广玉兰 2. 胸径或干径：8-10cm 3. 株高、冠径：3-4m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	3	684.52	2053.57	
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类：大叶黄杨球 2. 株高、冠径：1.2-1.5m 3. 起挖方式：带土球 4. 养护期：18个月	株	6	242.64	1455.82	
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类：西府海棠 2. 胸径或干径：5-6cm 3. 株高、冠径：1.2-1.8m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	5	374.31	1871.54	
6	050102002003	栽植灌木	1. 种类：桂花 2. 胸径或干径：6-8cm 3. 株高、冠径：1.2-2m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：18个月	株	6	619.86	3719.16	
7	050102005001	栽植绿篱	1. 种类：丰花月季 2. 篱高：0.4m 3. 单位面积株数：20 4. 养护期：18	m2	81	99.18	8033.72	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	050102005002	栽植绿篱	1. 种类:小叶黄杨 2. 篱高:0.4m 3. 单位面积株数:32 4. 养护期:18	m2	452	97.09	43884.21	
9	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:高羊茅:早熟禾:黑麦草 2. 养护期:18个月	m2	1294	21.81	28217.99	
合 计							120500.32	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 雨水泵站-站区土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	263.91	1.52	400.99	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:10.45m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	4502	5.08	22887.23	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	2865.83	11.30	32370.10	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	1636.17	12.47	20403.99	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.9	613.23	551.90	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	26.49	497.54	13179.91	
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	198.42	504.99	100199.48	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用 5. 高度:4.4m	m3	2.62	1193.80	3127.76	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 9.5m	m3	12	1132.21	13586.57	
10	010501004002	集水坑基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.28	487.44	1111.37	
11	010512001001	平板	1. 单件体积: 0.1125 2. 安装高度: 2.8m 3. 混凝土强度等级: C30 4. 砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比: 1:2水泥砂浆灌缝	m3	2.36	1052.21	2483.22	
12	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.03	1743.35	5282.35	
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 9.5m	m3	13	963.43	12524.54	
14	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	396.13	716.69	283902.59	
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用 5. 高度: 4.4m	m3	9.88	1010.00	9978.82	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	1.13	5481.88	6194.52	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以上三级钢	t	129.56	5162.16	668809.55	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	2202	20.22	44525.53	
19	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:钢板 2. 材料规格:150*5	t	0.29	8717.64	2528.12	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. I 级钢筋 Φ10 以内的箍筋	t	0.31	6708.93	2079.77	
21	080206005001	钢格栅	1. 种类:镀锌钢格栅	m2	24.28	135.59	3292.13	
22	010604001001	钢梁	1. 梁类型:工型钢梁 2. 钢材品种、规格:32a 3. 安装高度:4.4m	t	1	13521.72	13521.72	
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	14.5	314.17	4555.50	
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 具体做法:详见05YJ1屋12 F6	m2	66.55	132.48	8816.84	
25	010902004001	屋面排水管	1. 具体做法:详见05YJ5-1 3/18 4/21	m	0.6	69.60	41.76	
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	64.97	27.66	1797.37	
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆	m2	51.95	46.65	2423.59	
28	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:砼板 2. 抹灰厚度、材料种类:12厚水泥砂浆 3. 详见图集:05YJ1顶4	m2	99.77	30.54	3047.07	
29	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:砂浆面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:溶剂型涂料一底两面 5. 部位:雨篷	m2	51.95	28.97	1505.19	
30	011406001002	抹灰面油漆	详见图集:涂24	m2	99.77	28.69	2862.11	
31	011701001001	综合脚手架		m2	218.88	38.90	8514.97	
32	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:9.5m	m2	139.5	29.19	4072.50	
33	011703001001	垂直运输		m2	218.88	25.00	5471.67	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 雨水泵站-站区安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AL1箱 2. 接线端子： 2. 5mm2 3. 安装方式：明装	台	1	1148.12	1148.12	
2	030404034001	照明开关	1. 名称：密闭双联 单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装 距地1.3米	个	1	18.43	18.43	
3	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃 管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式：墙内 暗敷	m	25.3	9.99	252.65	
4	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：板内 暗敷	m	13.03	42.96	559.82	
5	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：墙板 内暗敷	m	2.45	25.86	63.35	
6	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV- 2.5	m	58.9	2.98	175.61	
7	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	1	6.83	6.83	
8	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	6	7.42	44.49	
9	030412001001	普通灯具	1. 名称：工厂灯 2. 型号规格：220V 100W 3. 安装方式：吸顶 安装	套	6	270.03	1620.20	
10	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调 试	系统	1	388.58	388.58	
11	030404017002	配电箱	1. 名称：总等电位 箱	台	1	119.03	119.03	
12	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地 母线 2. 型号规格：- 40*4镀锌扁钢	m	4.00	38.49	153.97	
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称：引下线	m	60.8	14.58	886.61	
14	030409004001	均压环	1. 名称：均压环	m	55.73	5.13	285.98	
15	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：10	m	32.81	33.65	1103.95	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	080808008001	接地装置调试	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1246.39	1246.39	
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类土 2. 挖土深度:1m	m3	7777	10.51	81748.71	
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	7777	9.00	70006.63	
19	020202003001	栏杆不锈钢	1. 名称: 不锈钢栏杆 2. 规格: H=1050mm	m	8	222.40	1779.17	
20	030104007001	电动葫芦	1. 名称: 电动葫芦 2. 规格: MD3-12D 3. 轨道规格: 工字钢轨道 32a	台	1	13455.99	13455.99	
21	030106005001	皮带输送机	1. 名称:皮带输送机 2. 规格:带宽500mm N=1.1KW L=6.0m	台	1	25953.46	25953.46	
22	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 (含潜污泵控制柜) 2. 规格:Q=1500m3/h, H=10m, N=75Kw	台	4	279837.80	1119351.20	
23	030109012001	链传动式格栅除污机	1. 名称:链传动式格栅除污机(含格栅控制箱) 2. 规格:B=3600mm, b=20mm, N=2.2KW	台	1	63348.45	63348.45	
24	030609001001	焊接钢管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: D530X10	m	40	538.31	21532.34	
25	030609001002	焊接钢管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: D219X6	m	1	237.35	237.35	
26	030804001001	90度钢制弯头	1. 名称: 90度钢制弯头 2. 规格: DN500	个	8	1102.30	8818.43	
27	030804001002	偏心异径管	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN500*400	个	4	876.30	3505.22	
28	030807003001	柔性橡胶接头	1. 名称: 柔性橡胶接头 2. 规格: DN500 0.6MPa	个	4	2545.19	10180.77	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030807003002	拍门	1. 名称：不锈钢拍门 2. 规格：D1200 3. 连接方式：硬密封型法兰连接	个	1	7890.25	7890.25	
30	031002003001	刚性防水套管(A型)	1. 名称：刚性防水套管(A型) 2. 规格：DN500	个	8	1668.00	13344.00	
31	031002003002	刚性防水套管(A型)	1. 名称：刚性防水套管(A型) 2. 规格：DN200	个	1	593.68	593.68	
32	040501001001	混凝土管	1. 名称：Ⅱ级钢筋混凝土排水管 2. 规格：DN1200	m	718	1196.33	858961.49	
33	040501001002	混凝土管	1. 名称：Ⅱ级钢筋混凝土排水管 2. 规格：DN800	m	156	526.45	82126.14	
34	040504001001	砌筑井	1. 名称：矩形四通砖砌雨水检查井 2. 规格：3300*2400 3. 详见图集06MS201-3, 页35	座	1	12360.26	12360.26	
35	040504001002	砌筑井	1. 名称：矩形直线砖砌雨水检查井 2. 规格：1500*1100 3. 详见图集06MS201-3, 页31	座	4	3045.41	12181.64	
36	040504001003	砌筑井	1. 名称：圆形砖砌雨水检查井 2. 规格：Φ1500 3. 详见图集06MS201-3, 页16	座	1	2849.26	2849.26	
37	040504001004	砌筑井	1. 名称：圆形砖砌雨水检查井 2. 规格：Φ1250 3. 详见图集06MS201-3, 页14	座	1	2472.33	2472.33	
38	040504001005	砌筑井	1. 名称：扇形砖砌雨水检查井 2. 规格：D=1200, θ=150° 3. 详见图集06MS201-8, 页57	座	1	3244.79	3244.79	
39	040504001006	砌筑井	1. 名称：扇形砖砌雨水检查井 2. 规格：D=1200, θ=120° 3. 详见图集06MS201-8, 页57	座	1	3169.67	3169.67	

工程量清单

合同段: G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	040504006001	砌体出水口	1. 名称：八字式管道出水口 2. 材质：浆砌块石 3. 规格：D=1200 4. 详见图集06MS201-9, 页5	座	1	9784.25	9784.25	
41	040504009001	雨水口	1. 名称：单篦雨水口 2. 雨水算子材质：球墨铸铁雨水口篦子	座	1	856.72	856.72	
42	040602031001	铸铁镶铜方闸门	1. 名称：铸铁镶铜方闸门 2. 规格：2400X2400	座	1	14716.24	14716.24	
43	031301017001	脚手架搭拆	搭、拆脚手架	项	1	1933.32	1933.32	
合 计							2454475.77	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 雨水泵站-站区配电间土建								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	39.78	1.52	60.44	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	70.24	13.08	918.89	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一二类土 4. 填方来源、运距:场地内周转	m3	40.84	48.88	1996.22	
4	010201017001	褥垫层	1. 厚度:300mm厚 2. 材料品种及比例:3: 7灰土	m3	8.93	161.97	1446.43	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	29.4	12.47	366.64	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 基础类型:条基 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	14.44	471.74	6811.95	
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	24.34	445.02	10831.86	
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.59	613.24	361.81	
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	0.98	534.08	523.40	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 说明:含模板的拆安费用	m3	2.06	985.53	2030.19	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	2.51	947.60	2378.48	
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.33	1164.01	384.12	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.29	1725.68	500.45	
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	3.47	1039.88	3608.40	
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	0.74	1884.25	1394.35	
16	010507001001	散水	详见图集05YJ9-11/51	m2	15.1	60.50	913.54	
17	010507001002	坡道	详见图集05YJ9-19/53	m2	16	109.78	1756.47	
18	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距: 自行考虑 4. 说明: 含模板的拆安费用	m3	1.07	1070.11	1145.02	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	0.704	5481.88	3859.24	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10以上二级钢	t	0.581	5162.16	2999.22	
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊	个	26	5.70	148.08	
22	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 钢板 2. 材料规格: 150*5	t	0.025	8717.75	217.94	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. I级钢筋 Φ 10以内的箍筋	t	0.106	6708.94	711.15	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. III级钢筋10以内的箍筋	t	0.119	6569.07	781.72	
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 钉挂钢丝网墙面 2. 两种材料的墙面交接处应钉Φ1@20宽300钢丝网抹灰，与各基体的搭接宽度不应小于150mm	m2	79.07	17.38	1374.42	
26	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 塑钢推拉窗安装 2. 所需配套五金配齐，5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 开启部分均设纱窗 4. 颜色及物理性能等详见图纸说明 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	11.61	267.08	3100.81	
27	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 塑钢推拉门安装 2. 所需配套五金配齐，5+9A+5平板中空无色透明玻璃 3. 颜色及物理性能等详见图纸说明 4. 其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	11.13	245.18	2728.83	
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 具体做法: 详见05YJ1屋13 B2-65-F6	m2	36.45	176.32	6426.78	
29	010902004001	屋面排水管	1. 具体做法: 详见05YJ5-1 3/18 4/21	m	6.9	65.60	452.65	
30	010512008001	自制防火木盖板	1. 单件体积: 1.0*0.5*0.06	m3	0.18	550.96	99.17	
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150 2. 底层厚度、砂浆配合比: 6厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1:2水泥砂浆	m2	5.8	69.80	404.82	
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 基层: 原土夯实、60厚C15砼垫层 2. 素水泥浆遍数: 1 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	34.37	56.44	1939.76	
33	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2防水砂浆抹面	m2	14.16	29.59	419.06	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆 3. 使用部位:雨篷	m2	5.48	46.65	255.66	
35	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:多孔砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆 4. 详见图集:05YJ1内墙6	m2	125.11	33.42	4180.84	
36	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:多孔砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 5. 详见图集:05YJ1裙5	m2	12.38	123.60	1530.13	
37	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:多孔砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆嵌缝 5. 详见图集:05YJ1外墙12	m2	117.53	125.41	14739.78	
38	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:砼板 2. 抹灰厚度、材料种类:12厚水泥砂浆 3. 详见图集:05YJ1顶4	m2	39.81	30.54	1215.84	
39	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:砂浆面 2. 腻子种类:成品 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:溶剂型涂料一底两面 5. 部位:雨篷	m2	5.48	28.97	158.78	
40	011406001002	抹灰面油漆	详见图集:涂304	m2	125.11	24.97	3123.98	
41	011406001003	抹灰面油漆	详见图集:涂304	m2	39.81	28.69	1142.03	
42	011701001001	综合脚手架		m2	43.22	38.90	1681.37	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
第1500章 雨水泵站-站区配电间安装								
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AL2箱 2. 安装方式：距地1.5米 挂墙安装 3. 接线端子：4mm2、2.5mm2	台	1	1161.86	1161.86	
2	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：柱上暗装, 1.3米.	个	2	21.09	42.18	
3	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：柱上暗装, 1.3米.	个	2	18.43	36.87	
4	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：250v 10A 3. 安装方式：暗装, 距地0.3米.	个	6	18.17	109.00	
5	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	14.8	11.00	162.78	
6	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN15 4. 敷设方式：墙内暗敷	m	30.0	9.99	299.58	
7	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：暗敷	m	4.15	42.96	178.30	
8	030411001004	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 敷设方式：暗敷	m	11.92	87.29	1040.55	
9	030411001005	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 敷设方式：暗敷	m	33.88	150.72	5106.30	
10	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV-5*6 3. 敷设方式、部位：管内	m	8.66	27.60	239.00	
11	030411004001	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-4	m	49.02	3.36	164.89	

工程量清单

合同段：G107DY-12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004002	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管 3. 型号规格：BV-2.5	m	71.5	2.99	213.86	
13	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料	个	10	6.83	68.33	
14	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	6	7.42	44.49	
15	030412005001	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯(自带蓄电池) 2. 型号规格：220V 2x28W(T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	2	166.16	332.32	
16	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号规格：220V 3. 安装方式：吸顶安装	套	3	77.90	233.70	
17	030412001001	普通灯具	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 规格型号：220V 3. 安装方式：吸顶安装	套	6	92.12	552.72	
18	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1	388.58	388.58	
19	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压开关柜 2. 备注：10#槽钢基础	台	2	38178.26	76356.51	
20	030401002001	干式变压器	1. 名称：室外杆上变压器 2. 规格、型号：S11-500kVA-10/0.4KV；D/Yn11, Ud=6%； 3. 设备基础：10#槽钢基础	台	1	265040.01	265040.01	
21	030408001002	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号规格：YJV22-1KV-3*(4*150+1*70) 3. 敷设方式、部位：管内	m	33.88	28.30	958.97	
22	030701003001	空调器	1. 名称：空调 2. 型号：大1.5匹变频 3. 安装形式：外挂式	台	2	3679.06	7358.12	
23	030404017002	配电箱	1. 名称：总等电位箱	台	1	119.03	119.03	

主要材料价格表

项目名称：国道107线郑州境东移(一期)改建工程附属工程G107DY-12

序号	名称	单位	不含税单价 (元)	备注
1	光圆钢筋	t	3579	
2	带肋钢筋	t	3592	
3	C15商品混凝土	m3	367	
4	C20商品混凝土	m3	379	
5	C25商品混凝土	m3	401	
6	C30商品混凝土	m3	416	
7	32.5级水泥	t	348	
8	中粗砂	m3	131	
9	碎石	m3	136	
10	加气混凝土砌块	m3	192.8	
11	汽油	kg	7.35	
12	柴油	kg	6.48	