

招标人最高投标限价汇总表

合同段：S317GPD-1

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	372954.93
2	1600	10KV外接电	11416206.84
3		第100章至第1600章合计	11789161.77
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	20000.00
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计（评标价）	11769161.77
6		暂列金额（不含计日工总额）	353074.85
7		创优基金（200章至1600章扣除其中暂定金额）	171243.10
8		招标人最高投标限价	12313479.72

工程量清单表

标段：S317GPD-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	30402017001	高压成套配电柜	1. 名称：环网柜 2. 型号：一进三出 3. 接地种类：-63*6接地 4. 基础形式、规格：砌筑 5. 调试	座	1	278360.68	278360.68	
2	30402018001	环网型箱式变电站	1. 名称：环网型箱式变电站 2. 型号：S13-50KVA，10/0.4KV，Dyn11 3. 容量（kV·A）：50 KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 基础规格、浇筑材质：砌筑 6. 调试	台	9	134413.98	1209725.82	
3	30408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240mm ² 3. 规格：240mm ² 以下 4. 敷设方式、部位：穿管埋地敷设 5. 电压等级（kV）：10千伏	m	8828	152.99	1350595.72	
4	30408006003	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：冷缩式 3. 规格：3*240mm ² 4. 材质、类型：铝芯 5. 安装部位：户外 6. 电压等级（kV）：10KV	个	1	953.71	953.71	
5	30408006001	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：冷缩式 3. 规格：3*240mm ² 4. 材质、类型：铝芯 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：10KV	个	19	838.33	15928.27	

工程量清单表

标段：S317GPD-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	30408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 型号:冷缩式 3. 规格:3*240mm ² 4. 材质、类型:铝芯 5. 安装部位:户外 6. 电压等级 (kV):10KV	个	19	1521.27	28904.13	
7	30408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格、型号:CPVC管Φ175，壁厚10mm	m	17314	81.42	1409705.88	
8	40501012001	顶管	1. 名称:顶管 2. 土壤类别:综合考虑 3. 材质及规格:2位MPP管，Φ200m，壁厚14mm 4. 其他:详见图纸设计及相关规范要求	m	539	557.95	300735.05	
9	10101003001	挖沟槽土方	1. 挖方部位：4位电力排管 2. 土壤类别：根据设计文件综合考虑 3. 挖土深度：根据设计综合考虑 4. 回填土方：土方来源自行考虑 5. 含余土弃置：运距自行考虑 6. 临时堆放位置及运距自行考虑 7. 其它：详见相关图纸及设计规范	m ³	1237	36.33	44938.76	
10	10101003002	挖沟槽土方	1. 挖方部位：2位电力排管 2. 土壤类别：根据设计文件综合考虑 3. 挖土深度：根据设计综合考虑 4. 回填土方：土方来源自行考虑 5. 含余土弃置：运距自行考虑 6. 临时堆放位置及运距自行考虑 7. 其它：详见相关图纸及设计规范	m ³	14525	36.73	533496.64	
11	30413004001	管道包封	1. 名称:排管混凝土包封 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2990.1	1360.09	4066791.51	

工程量清单表

标段: S317GPD-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	10401011001	混凝土检修井	1. 名称:混凝土检修井 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 100mm厚 3. 底板厚度:200mm 4. 井盖安装:预制混凝土盖板 5. 混凝土强度等级:C30 6. 封堵要求:含电缆防火封堵及橡皮塞封堵 7. 其他:详见图纸设计及相关规范要求	座	128	15181.18	1943191.04	
13	30408003001	电缆保护管	1. 电缆下杆保护管 2. 规格、型号:钢管Φ150	m	3	141.45	424.35	
14	30414015001	电缆试验	1. 电缆试验	根	10	4769.75	47697.5	
15	30404036001	DTU装置系统	1. 名称:DTU装置系统 2. 安装方式:环网柜内	套	1	64613.34	64613.34	
16	30404001001	后台系统	1. 名称:后台系统	台	1	102486.44	102486.44	
17	03B001	临时占用行车道费	1. 临时占用行车道费	m2	600	29.43	17658	
合 计							11416206.84	

工程量清单表

合同段：S317GPD-1

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	35252.73	35252.73
-b	按合同条款规定，提供第三方责任险	总额	1	3000.00	3000.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	10000.00	10000.00
102-2	施工环保费	总额	1	50000.00	50000.00
102-3	安全生产费	总额	1	184702.20	184702.20
102-4	信息化系统（暂估价）	总额	1	20000.00	20000.00
103	临时工程与设施				
103-5	临时供水与排污设施	总额	1	10000.00	10000.00
104	承包人驻地				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	60000.00	60000.00
清单 第100章 合计 人民币			372954.93	元	