

招标人最高投标限价汇总表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目名称	造价金额（元）
1	清单 第100章 总则	351883.59
2	清单 第1600章 停车区--综合楼土建工程	1829884.26
	清单 第1600章 停车区--综合楼安装工程	140514.80
	清单 第1600章 停车区--配电房土建工程	270967.86
	清单 第1600章 停车区--配电房安装工程	12687.57
	清单 第1600章 停车区--水泵房土建工程	130943.26
	清单 第1600章 停车区--水泵房安装工程	66376.73
	清单 第1600章 停车区--室外园建工程	2001051.24
	清单 第1600章 停车区--室外管网工程	4327142.21
	清单 第1600章 停车区--室外照明工程	345224.37
	清单 第1600章 停车区--外接高压供电工程	1500000.00
3	第100章至第1600章合计	10976675.89
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	4780000.00
5	评标价（清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计）	6196675.89
6	暂列金额（不含计日工总额）	185900.28
7	创优基金（200章-1600章）*1.5%	159371.88
8	招标人最高投标限价	11321948.05

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	32822.56	32822.56
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	21249.58	21249.58
102-2	施工环保费	总额	1	53123.96	53123.96
102-3	安全生产费	总额	1	169829.22	169829.22
102-4	信息化系统（暂估价）	总额	1	10000	10000
103	临时工程与设施				
103-5	临时供水与排污设施	总额	1	11858.27	11858.27
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	50000	50000
清单 第100章 合计 人民币 351883.59 元					

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	245.53	1.59	390.39	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.95m 3.弃土运距:自行考虑	m3	132.01	13.67	1804.58	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.95m 3.弃土运距:自行考虑	m3	56.07	13.67	766.48	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填≥0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:一、二类土 4.填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5.其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	137.23	13.94	1912.99	
5	010103001002	回填方	1.部位:室内房心回填土 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:一、二类土 4.填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5.其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	39.99	10.66	426.29	
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	10.86	23.09	250.76	
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	16.02	546.69	8757.97	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3. 5级加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:Mb5 专用砂浆 4. 墙体高度:≤3. 6m 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	46. 76	484. 04	22633. 71	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3. 5级加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:Mb5 专用砂浆 4. 墙体高度:>3. 6m 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	26. 58	519. 65	13812. 3	
4	010402001003	砌块墙	1. 部位:屋面女儿墙处 2. 砌块品种、规格、强度等级:A3. 5级加气混凝土砌块墙 3. 墙体类型:填充墙 4. 砂浆强度等级:Mb5 专用砂浆 5. 墙体高度:≤3. 6m 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0. 8	484. 04	387. 23	
5	010401012001	零星砌砖	1. 部位:加气混凝土砌块墙下部三皮砖 2. 零星砌砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级:详见图纸设计 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	3. 91	726. 6	2841. 01	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	14.19	706.17	10020.55	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30抗渗混凝土,抗渗等级P6 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	28.8	777.65	22396.32	
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	5.39	880.51	4745.95	
4	010502001001	矩形柱	1. 部位:基础至正负零 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30抗渗混凝土,抗渗等级P6 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.36	1464.19	4919.68	
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:3.6m以下 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.07	1711.99	1831.83	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
6	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:4.5m 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	14.83	1470.67	21810.04	
7	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:5.55m 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	4.02	1555.66	6253.75	
8	010504001001	直形墙	1. 部位:休息长凳处 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.36	1128.64	406.31	
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	8.82	1462.11	12895.81	
10	010503004001	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.4	1378.65	4687.41	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
11	010503004002	圈梁	1. 部位:水平系梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.44	1481.71	3615.37	
12	010503004003	圈梁	1. 部位:门槛及翻边 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.77	1507.66	2668.56	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.01	2337.9	2361.28	
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:3.6m以下 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	16.64	1192.65	19845.7	
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:3.6m以下 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	5.21	1221.36	6363.29	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
16	010503006001	斜梁	1. 部位:坡屋面斜梁 (坡度详见图纸设计) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	8.6	1446.43	12439.3	
17	010505004001	斜板	1. 部位:坡屋面斜板 (坡度详见图纸设计) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	30.5	1351.26	41213.43	
18	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	16.67	1571.57	26198.07	
19	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.26	1754.58	456.19	
20	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.52	1489.03	2263.33	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.472	9197.31	4341.13	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.432	7305.07	3155.79	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:III级钢筋Φ10以内	t	3.005	7270.33	21847.34	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.788	5813.78	4581.26	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ10以内	t	3.692	5627.58	20777.03	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ18以内	t	8.934	5392.46	48176.24	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ25以内	t	0.149	4929.19	734.45	
28	010516002001	预埋铁件	1. 部位:无障碍坡道栏杆处预埋铁件 2. 做法详见图集12YJ12 1/21 3/16 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	t	0.003	9060	27.18	
29	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: ≤ Φ18	个	457	6.74	3080.18	
30	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接套筒 2. 规格: ≤ Φ32	个	3	23.98	71.94	
		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材质交接处 2. 材料品种、规格:200宽钢丝网 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	237.40	11.81	2803.69	
		门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 木夹板门-M0821 2. 含五金配件 3. 详见省标12YJ4-1 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	樘	1	707.55	707.55	
2	010801002002	木质门带套	1. 木夹板门-M1021 2. 含五金配件 3. 详见省标12YJ4-1 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	樘	1	825.05	825.05	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
3	010802004001	防盗门	1. 金属保温防盗门-M1221 2. 详见省标12YJ4-1 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	5.04	207.52	1045.9	
4	010805005001	玻璃门	1. 玻璃门-M1027 2. 详见省标12YJ4-1 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	2.7	339.22	915.89	
5	010805005002	玻璃门	1. 玻璃门-M1527 2. 详见省标12YJ4-1 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	16.2	339.22	5495.36	
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金下悬窗-C0618 2. 玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃 3. 含窗纱 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	1.08	686.66	741.59	
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金推拉窗-C1518 2. 玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃 3. 含窗纱 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.1	557.35	4514.54	
8	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金推拉窗-C1818 2. 玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃 3. 含窗纱 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	22.68	552.48	12530.25	
9	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金推拉窗-C2121 2. 玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃 3. 含窗纱 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	4.41	580.13	2558.37	
		屋面及防水工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
1	010901001001	瓦屋面	1. 部位:屋面1 不上人屋面 (保温另列清单项) 2. 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ10@900*900,伸入持钉层25 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网 7. 块瓦面层 8. 屋面做法详见图集12YJ1屋301 (C)-2F1-70B1 9. 采用商品混凝土,运距自行考虑 10. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	289.53	177.22	51310.51	
2	010902001001	平屋面	1. 部位:屋面2 不上人屋面 (保温另列清单项) 2. 屋面做法详见图集12YJ1 屋105 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	49.7	189.25	9405.73	
3	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位:檐沟面 (保温另列清单项) 2. 轻集料混凝土1%找坡层,最薄处30 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 保护层 6. 做法详见图集12YJ5-2 1/K5 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	117.52	225.89	26546.59	
4	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:雨棚板顶部 2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层加3%防水粉出水口找坡 3. 做法详见图集12YJ6 4/35 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	1.98	34.24	67.8	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
5	010902004001	屋面排水管	1. Φ100 UPVC管 2. 做法详见图集12YJ5-1 D/E3 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	35.9	57.15	2051.69	
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋顶保温 2. 保温材料材质、规格:70mm挤塑聚苯板B1级 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	339.23	37.61	12758.44	
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:屋顶挑檐处 2. 保温材料材质、规格:70mm挤塑聚苯板B1级 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	180.8	37.61	6799.89	
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:外墙面保温 2. 保温材料材质、规格:50mm挤塑聚苯板B1级 3. 做法详见图集12YJ3-1-G型-机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	263.2	74.85	19700.52	
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:外墙面与屋顶交界处500宽防火隔离带 2. 材料材质、规格:发泡混凝土（A级保温材料） 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	45.2	69	3118.8	
		楼地面装饰工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:便利店、货柜区、餐饮区、操作间、库房、工具间等 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 9. 做法详见图集12YJ1地201 9. 采用商品混凝土, 运距自行考虑 10. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	76.8	254.77	19566.34	
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间、盥洗间 2. 8-10厚的地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周上翻300mm 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 6. 素水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实 10. 做法详见图集12YJ1地201F 11. 采用商品混凝土, 运距自行考虑 12. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	91.61	333.99	30596.82	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
3	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:便利店、货柜区、餐饮区、操作间、库房、工具间等 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆 5. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 6. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 7. 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 8. 做法详见图集12YJ1踢3C 9. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	8. 49	248. 01	2105. 6	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:便利店、货柜区、餐饮区、操作间、库房、工具间等 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 5. 墙体材质:加气砼砌块墙 6. 做法详见图集12YJ1-内墙3 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	177. 43	32. 53	5771. 8	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:卫生间、盥洗间 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0. 5:2. 5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 1. 5厚聚氨酯防水涂料 6. 素水泥浆一道 7. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 8. 4-5厚釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 9. 墙体材质:加气砼砌块墙 10. 做法详见图集12YJ1内墙6CF 11. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	149. 07	190. 66	28421. 69	
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 6厚1:2. 5水泥砂浆找平 3. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮 5. 墙体材质:加气砼砌块外墙 6. 做法详见图集12YJ1 外墙9C (涂料另列清单项) 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	333. 87	75	25040. 25	
4	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 6厚1:2. 5水泥砂浆找平 3. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮 5. 部位:外走廊处砼柱 6. 做法详见图集12YJ1 外墙9C (涂料另列清单项) 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	145. 01	71. 85	10418. 97	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 屋面挑檐处零星抹灰 2. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	221.48	108.41	24010.65	
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:便利店、货柜区、餐饮区、操作间、库房、工具间等 2. 表面刷喷涂料（另列清单项） 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 5. 钢筋混凝土板底清理干净 6. 做法详见图集12YJ1顶5 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	92.45	24.34	2250.23	
2	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:卫生间、盥洗间 2. 表面刷喷涂料（另列清单项） 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 5. 钢筋混凝土板底清理干净 6. 做法详见图集12YJ1顶5 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	103.87	24.34	2528.2	
3	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:外走廊 2. 表面刷喷涂料（另列清单项） 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 5. 钢筋混凝土板底清理干净 6. 做法详见图集12YJ1顶5 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	137.46	24.34	3345.78	
4	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:雨棚板底部（涂料另列清单项） 2. 抹混合砂浆 3. 做法详见图集12YJ6 4/35 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	1.98	30.38	60.15	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
5	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:便利店、货柜区、餐饮区、操作间、库房、工具间等 (涂料另列清单项) 2. 做法详见图集12YJ7-3 P77 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	76.8	115.98	8907.26	
6	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:卫生间、盥洗间 2. 做法详见图集12YJ7-3 P77 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	90.85	115.98	10536.78	
7	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:外走廊 2. 做法详见图集12YJ7-3 P77 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	98.84	115.98	11463.46	
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:便利店、货柜区、餐饮区、操作间、库房、工具间等天棚面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 复补腻子,磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 刮腻子二遍,分遍磨平 6. 清理抹灰基层 7. 做法详见图集12YJ1-涂304 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	92.45	26.97	2493.38	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 复补腻子,磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 刮腻子二遍,分遍磨平 6. 清理抹灰基层 7. 做法详见图集12YJ1-涂304 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	177.43	22.87	4057.82	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:外墙真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集 12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	333.87	112.01	37396.78	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:外走廊柱面真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集 12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	145.01	112.01	16242.57	
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:挑檐处真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集 12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	180.8	112.01	20251.41	
6	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:雨棚板底部刷白色涂料 2. 白色乳胶漆 3. 做法详见图集 12YJ6 4/35 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	1.98	38.36	75.95	
		室外工程						
1	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土,上撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡3%-5% 4. 做法详见图集 12YJ9-1 3/95 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	48.17	115.49	5563.15	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
2	010507001002	坡道	1. 30厚火烧面花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法详见图集12YJ12 3/25 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	12.03	336.25	4045.09	
3	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土,台阶面向外找坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 6. 40厚花岗石踏步板和踢面板,正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥砂浆擦缝 7. 台阶做法详见图集12YJ9-1 2/103 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	17.82	605.15	10783.77	
4	010507004002	台阶平台	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土,台阶面向外找坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 6. 40厚花岗石踏步板和踢面板,正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥砂浆擦缝 7. 台阶做法详见图集12YJ9-1 2/103 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	93	282.88	26307.84	
		其他工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道栏杆 2. 做法详见图集12YJ12 1/21 3/16 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	12.03	280.47	3374.05	

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼土建工程								
2	011210004001	塑料隔断	1. 部位:卫生间处小便隔断 2. 做法详见图集12YJ11 6/106 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	0.52	216.08	112.36	
3	011210004002	塑料隔断	1. 部位:卫生间处大便隔断 2. 做法详见图集12YJ11 2/101 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	64.4	216.08	13915.55	
4	011505001001	洗漱台	1. 部位:卫生间洗漱台 2. 规格、材质:黑色大理石板面层 3. 做法详见图集12YJ11 2/53 B/53 C/53 D/53 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3.68	797.37	2934.32	
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐高4.5m, 一层	m2	245.53	43.97	10795.95	
2	011701006001	满堂脚手架	1. 超过3.6m天棚满堂脚手架	m2	260.65	22.92	5974.1	
3	011701006002	满堂脚手架	1. 超过3.6m楼板浇筑脚手架	m2	260.65	5.88	1532.62	
4	011701002001	外脚手架	1. 超过3.6m加气砼砌块墙砌筑脚手架	m2	1008.24	6.62	6674.55	
5	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐高4.5m, 一层	m2	245.53	41.53	10196.86	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	项	1	15123.45	15123.45	
合 计 (两个综合楼)							1829884.26	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
		给排水消防						
		排水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	3.03	40.25	121.96	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	3.03	23.07	69.9	
3	011615001001	预留洞	1. 类型:预留洞 2. 规格:De50 3. 含堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	12	22.3	267.6	
4	011615001002	预留洞	1. 类型:预留洞 2. 规格:De75 3. 含堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	31.04	93.12	
5	011615001003	预留洞	1. 类型:预留洞 2. 规格:De110 3. 含堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	18	43.73	787.14	
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:硬聚氯乙烯光壁管 4. 规格:De50 5. 连接形式:承插粘结 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10.10	37.54	379.15	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:硬聚氯乙烯光壁管 4. 规格:De75 5. 连接形式:承插粘结 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.20	52.18	166.98	
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:硬聚氯乙烯光壁管 4. 规格:De110 5. 连接形式:承插粘结 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25.30	75.12	1900.54	
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 其他:含所有配件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	367.77	2942.16	
10	031004003002	洗脸盆	1. 名称:立柱式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 其他:含所有配件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	637.75	1275.5	
11	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 其他:含所有配件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	2	365.05	730.1	
12	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:含所有配件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	13	484.61	6299.93	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
13	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:含所有配件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2	511.3	1022.6	
14	031004007001	小便器	1. 名称:感应式冲洗 阀壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:含所有配件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2	1437.41	2874.82	
15	031004014001	漏斗	1. 名称:漏斗 2. 型号、规格:De75 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	73.9	73.9	
16	031004014002	地漏	1. 名称:不锈钢防返 溢地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	7	108.65	760.55	
17	031004014003	地漏	1. 名称:不锈钢防返 溢地漏 2. 规格、类型:DN110 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	356.21	356.21	
18	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	30.92	123.68	
19	031002003001	套管	1. 名称:穿墙钢套管 2. 规格:DN125 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	138.7	554.8	
		给水						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	11.26	40.25	453.22	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	11.26	23.07	259.77	
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	8.80	59.27	521.58	
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13.80	64.38	888.44	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.9	72.51	427.81	
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	7.00	85.66	599.62	
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	22.2	101.79	2259.74	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
8	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.50	153.02	688.59	
9	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	9.60	185.51	1780.9	
10	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 支架除锈后刷红丹防锈漆2道,灰色调和漆2道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	71.80	29.62	2126.72	
11	031002003002	套管	1. 类型:普通钢套管 2. 规格:介质管道DN20 3. 预留洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	11	37.52	412.72	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
12	031002003003	套管	1. 类型:普通钢套管 2. 规格:介质管道DN25 3. 预留洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	19	43.03	817.57	
13	031002003004	套管	1. 类型:普通钢套管 2. 规格:介质管道DN40 3. 预留洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5	58	290	
14	031002003005	套管	1. 类型:普通钢套管 2. 规格:介质管道DN50 3. 预留洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	62.13	372.78	
15	031002003006	套管	1. 类型:普通钢套管 2. 规格:介质管道DN65 3. 预留洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	78.92	157.84	
16	031002003007	套管	1. 类型:普通钢套管 2. 规格:介质管道DN80 3. 预留洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	105.82	211.64	
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	34.54	34.54	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	42.1	84.2	
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	61.35	61.35	
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	88.69	88.69	
21	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	119.83	359.49	
22	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电开水器 2. 型号:DAY自动净化电开水器 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1254.75	1254.75	
23	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	具	4	76.15	304.6	
		电气工程						
		照明						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号规格:详见图纸及设计说明 3. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8M 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1484.52	1484.52	
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管普通荧光灯 2. 规格:28W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	5	272.5	1362.5	
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁装节能灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:壁灯,距地2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1	47.14	47.14	
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯,休息间用 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:吸顶壁灯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2	86.03	172.06	
5	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V、16A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	21.23	42.46	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
6	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V、16A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	22.35	89.4	
7	030404035001	插座	1. 名称:卫生间防水型插座 2. 规格:单相二极+三极 250A/10V 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	35.78	71.56	
8	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:单相二极+三极 250A/10V 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	35.78	214.68	
9	030404035003	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:详见图纸及设计说明 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	54.64	54.64	
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:节能型 环形 T5 1*22W~220V 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	5	239.11	1195.55	
11	030404035004	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 材质:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	49.61	49.61	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
12	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔(洞)及恢复 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	171.00	15.45	2641.95	
13	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV-4.0mm2 3. 材质:铜芯 4. 部位:线槽穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	167.4	3.58	599.29	
14	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 部位:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	372.90	3.37	1256.67	
		防雷接地						
1	030409004001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:采用Φ10镀锌圆钢,在屋面上设不大于20mx20m或24mx16m的接闪网格 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	108.5	43.21	4688.29	
2	030409003001	避雷引下线	1. 引下线:利用所有混凝土柱及剪力墙内两根(Φ16以上),作为引下线,自上而下可靠焊接而成 2. 含焊点、跨接、连接板 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	45.00	41.6	1872	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——综合楼安装工程								
3	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用基础钢筋与圈梁焊接 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	129	5.98	771.42	
4	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	129.54	259.08	
5	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1	1479.34	1479.34	
		暖通工程						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:壁式排风机DFBZ-N0. 2.8-1450 3. 规格:N=40W/1450rpm 4. 质量:10~20kg 5. 含检查接线 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1485.59	2971.18	
2	030703007001	防雨水百叶风口	1. 名称:防雨水百叶风口 2. 规格:符合图纸及设计说明 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	150.93	301.86	
3	030701003001	空调器	1. 名称:壁挂式空调 2. 型号:1.5P 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	3777.33	3777.33	
4	030701003002	空调器	1. 名称:柜式空调 2. 型号:3.0P 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	8851.53	8851.53	
		措施项目						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	86.12	1.59	136.93	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.1m 3.弃土运距:自行考虑	m3	67.03	13.67	916.3	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.1m 3.弃土运距:自行考虑	m3	14.6	13.67	199.58	
4	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸设计 3.部位:室内电缆沟处 4.弃土运距:自行考虑	m3	14.88	13.67	203.41	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填≥0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:一、二类土 4.填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5.其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	50.13	13.94	698.81	
6	010103001002	回填方	1.部位:室内房心回填土 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:一、二类土 4.填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5.其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.23	10.67	34.46	
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	43.15	23.09	996.33	
		砌筑工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	6.18	546.69	3378.54	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5级加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 4. 墙体高度:≤3.6m 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	18.93	484.04	9162.88	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5级加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 4. 墙体高度:>3.6m 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	7.9	519.65	4105.24	
4	010401012001	零星砌砖	1. 部位:加气混凝土砌块墙下部三皮砖 2. 零星砌砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级:详见图纸设计 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.11	726.6	1533.13	
5	010401014001	砖电缆沟	1. 部位:室内砖电缆沟 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:详见图纸设计 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	18.92	96.93	1833.92	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	6.7	688.35	4611.95	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30抗渗混凝土,抗渗等级P6 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	18.2	721.84	13137.49	
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.7	880.51	1496.87	
4	010502001001	矩形柱	1. 部位:基础至正负零 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30抗渗混凝土,抗渗等级P6 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.82	1570.32	1287.66	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:4.5m 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	5.99	1639.33	9819.59	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2	1394.86	2789.72	
7	010503004001	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.37	1365.26	1870.41	
8	010503004002	圈梁	1. 部位:水平系梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.03	1485.63	1530.2	
9	010503004003	圈梁	1. 部位:门槛 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.28	1346.5	377.02	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.38	2283.39	867.69	
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.97	3195.28	12685.26	
12	010503006001	斜梁	1. 部位:坡屋面斜梁(坡度详见图纸设计) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.15	1451.82	1669.59	
13	010505004001	斜板	1. 部位:坡屋面斜板(坡度详见图纸设计) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	9.18	1342.95	12328.28	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	5.01	1716.75	8600.92	
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.72	1962.44	1412.96	
16	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.21	1594.76	334.9	
17	010507007001	其他构件	1. 部位:电缆沟盖板处零星构件 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.61	2380.95	1452.38	
18	010512008001	沟盖板	1. 部位:电缆沟预制盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.5	870.36	435.18	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
19	010514002001	其他构件	1. 部位:电缆沟预制支架 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.09	1354.44	121.9	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.217	9197.33	1995.82	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.15	7305.07	1095.76	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:III级钢筋Φ10以内	t	0.78	7270.33	5670.86	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.277	5813.79	1610.42	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ10以内	t	1.047	5627.58	5892.08	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ18以内	t	2.58	5392.46	13912.55	
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: ≤ Φ18	个	119	6.74	802.06	
		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材质交接处 2. 材料品种、规格:200宽钢丝网 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	106.30	11.81	1255.4	
		门窗工程						
1	010801004001	甲级木质防火门	1. 名称:甲级木质防火门(单扇) 2. 含闭门器、顺序器等五金配件 3. 详见省标12YJ4-2 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	4.2	415.02	1743.08	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
2	010801004002	甲级木质防火门	1. 名称:甲级木质防火门（双扇） 2. 含闭门器、顺序器等五金配件 3. 详见省标12YJ4-2 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	4.9	389.65	1909.29	
3	010801004003	丙级木质防火门	1. 名称:丙级木质防火门（双扇） 2. 含闭门器、顺序器等五金配件 3. 详见省标12YJ4-2 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	9.7	364.05	3531.29	
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断热铝合金推拉窗-C1518 2. 玻璃品种、厚度:5厚普通玻璃 3. 含窗纱 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.1	574.39	4652.56	
5	010607004001	金属网栏	1. 外窗处钢丝防雀网 2. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.1	27.25	220.73	
6	011504003001	成品防雨罩	1. 外窗处成品防雨罩 2. 材质:镀锌铁皮 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	个	3	32.7	98.1	
		屋面及防水工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
1	010901001001	瓦屋面	1. 部位:屋面1 不上人屋面（保温另列清单项） 2. 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ10@900*900,伸入持钉层25 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网 7. 块瓦面层 8. 屋面做法详见图集12YJ1屋301（C）-2F1-70B1 9. 采用商品混凝土,运距自行考虑 10. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	89.26	179.44	16016.81	
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位:檐沟面（保温另列清单项） 2. 轻集料混凝土1%找坡层,最薄处30 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 保护层 6. 做法详见图集12YJ5-2 1/K5 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	36.8	228.16	8396.29	
3	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:雨棚板顶部 2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层加3%防水粉出水口找坡 3. 做法详见图集12YJ6 4/35 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	6.93	34.24	237.28	
4	010902004001	屋面排水管	1. Φ100 UPVC管 2. 做法详见图集12YJ5-1 D/E3 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	18.4	56.83	1045.67	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋顶保温 2. 保温材料材质、规格:70mm挤塑聚苯板B1级 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	89.26	37.61	3357.07	
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:屋顶挑檐处 2. 保温材料材质、规格:70mm挤塑聚苯板B1级 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	69.92	37.61	2629.69	
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:外墙面保温 2. 保温材料材质、规格:50mm挤塑聚苯板B1级 3. 做法详见图集12YJ3-1-G型-机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	130.99	74.85	9804.6	
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:外墙面与屋顶交界处500宽防火隔离带 2. 材料材质、规格:发泡混凝土(A级保温材料) 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	18.4	69	1269.6	
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法详见图集12YJ1地201 8. 采用商品混凝土,运距自行考虑 9. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	74.52	254.77	18985.46	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
2	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6. 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 做法详见图集12YJ1踢3C 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.65	248.01	2145.29	
3	010904003001	电缆沟沟底及沟壁抹面	1. 部位:电缆沟沟底及沟壁 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	15.52	34.24	531.4	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 墙体材质:加气砼砌块墙 5. 做法详见图集12YJ1-内墙3 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	261.28	32.53	8499.44	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 6厚1:2. 5水泥砂浆找平 3. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮 5. 墙体材质: 加气砼砌块外墙 6. 做法详见图集12YJ1 外墙9C (涂料另列清单项) 7. 其他: 满足图纸设计及相关规范要求	m2	76. 85	75	5763. 75	
3	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 屋面挑檐处零星抹灰 2. 其他: 满足图纸设计及相关规范要求	m2	33. 12	108. 41	3590. 54	
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料 (另列清单项) 2. 3厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5. 做法详见图集12YJ1顶5 6. 其他: 满足图纸设计及相关规范要求	m2	92. 75	24. 34	2257. 54	
2	011301001002	天棚抹灰	1. 部位: 雨棚板底部 (涂料另列清单项) 2. 抹混合砂浆 3. 做法详见图集12YJ6 4/35 4. 其他: 满足图纸设计及相关规范要求	m2	6. 93	30. 39	210. 6	
		油漆、涂料、裱糊工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:天棚面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 复补腻子,磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 刮腻子二遍,分遍磨平 6. 清理抹灰基层 7. 做法详见图集12YJ1-涂304 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	92.75	26.97	2501.47	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 复补腻子,磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 刮腻子二遍,分遍磨平 6. 清理抹灰基层 7. 做法详见图集12YJ1-涂304 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	261.28	22.87	5975.47	
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:外墙真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	76.85	112.01	8607.97	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:挑檐处真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	33.12	112.01	3709.77	
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:雨棚板底部刷白色涂料 2. 白色乳胶漆 3. 做法详见图集12YJ6 4/35 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	6.93	38.36	265.83	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
		室外工程						
1	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡3%-5% 4. 做法详见图集12YJ9-1 3/95 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	29.16	114.57	3340.86	
2	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土, 台阶面向外找坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 6. 40厚花岗石踏步板和踢面板, 正背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥砂浆擦缝 7. 台阶做法详见图集12YJ9-1 2/103	m2	4.8	528.4	2536.32	
3	010507004002	台阶平台	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土, 台阶面向外找坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 6. 40厚花岗石踏步板和踢面板, 正背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥砂浆擦缝 7. 台阶做法详见图集12YJ9-1 2/103	m2	7.2	315.36	2270.59	
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 檐高4.5m, 一层	m2	86.12	43.97	3786.7	
2	011701006001	满堂脚手架	1. 超过3.6m天棚满堂脚手架	m2	74.52	27.78	2070.17	
3	011701006002	满堂脚手架	1. 超过3.6m楼板浇筑脚手架	m2	74.52	5.88	438.18	

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房土建工程								
4	011701002001	外脚手架	1. 超过3.6m加气砼砌块墙砌筑脚手架	m2	412	6.62	2727.44	
5	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 檐高4.5m, 一层	m2	86.12	41.53	3576.56	
合 计							270967.86	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房安装工程								
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:室内配电箱 2. 型号规格:详见图纸及设计说明 3. 接线端子材质、规格:2. 5mm2、4mm2 4. 安装方式:嵌墙安装 底边距地1. 8M 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1211. 46	1211. 46	
2	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V、16A 3. 安装方式:底边距地1. 3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	22. 35	67. 05	
3	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:单相二极+三极 250A/10V 3. 安装方式:底边距地0. 3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	35. 78	71. 56	
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池双管荧光灯 2. 规格:节能型T5直管 2*28W~220V 3. 安装形式:吸顶安装(应急时间不小于30. 0min) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	6	278. 64	1671. 84	
5	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔(洞)及恢复 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	43. 00	15. 45	664. 35	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房安装工程								
6	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV-4. 0mm2 3. 材质:铜芯 4. 部位:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	32. 0	3. 58	114. 56	
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV-2. 5mm2 3. 材质:铜芯 4. 部位:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	101. 00	3. 37	340. 37	
8	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:采用Φ10镀锌圆钢,在屋面上设不大于20mx20m或24mx16m的接闪网格 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	70. 1	43. 21	3029. 02	
9	030409003001	避雷引下线	1. 引下线:利用所有混凝土柱及剪力墙内两根（Φ16以上），作为引下线,自上而下可靠焊接而成 2. 含焊点、跨接 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	18. 00	47. 71	858. 78	
10	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用基础钢筋与圈梁焊接 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	41	5. 98	245. 18	
11	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:配电房-低压配电室 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	50. 80	42. 52	2160. 02	

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——配电房安装工程								
12	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	129.54	129.54	
13	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1	1479.34	1479.34	
14	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	具	6	76.15	456.9	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	187.6	187.6	
合 计							12687.57	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	39.41	1.59	62.66	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.95m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	12.31	13.67	168.28	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.95m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	17.81	13.67	243.46	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一、二类土 4. 填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	19.65	13.94	273.92	
5	010103001002	回填方	1. 部位:室内房心回填土 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一、二类土 4. 填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	6.65	10.66	70.89	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	3.82	23.09	88.2	
		砌筑工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	4.59	546.69	2509.31	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5级加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	9.02	484.04	4366.04	
3	010401012001	零星砌砖	1. 部位:加气混凝土砌块墙下部三皮砖 2. 零星砌砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级:详见图纸设计 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.08	726.59	784.72	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.21	732.1	1617.94	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30抗渗混凝土,抗渗等级P6 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.68	767.82	2057.76	
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	1.74	880.51	1532.09	
4	010502001001	矩形柱	1. 部位:基础至正负零 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30抗渗混凝土,抗渗等级P6 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.57	1468.53	837.06	
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度:3.6m 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.34	1420.48	3323.92	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.93	1576.32	1465.98	
7	010503004001	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.94	1346.03	1265.27	
8	010503004002	圈梁	水平系梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 说明:含模板的安拆费用 5. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.56	1488.91	833.79	
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.93	3776.15	11064.12	
10	010503006001	斜梁	1. 部位:坡屋面斜梁(坡度详见图纸设计) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.31	1914.29	593.43	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
11	010505004001	斜板	1. 部位:坡屋面斜板 (坡度详见图纸设计) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距、泵送方式:自行考虑 5. 含模板的安拆费用 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	4.5	1294.26	5824.17	
12	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距、泵送方式:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.25	2192.53	4933.19	
13	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行考虑 4. 含模板的安拆费用 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.21	1594.76	334.9	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.073	9197.26	671.4	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.089	7305.06	650.15	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:III级钢筋Φ10以内	t	0.476	7270.34	3460.68	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.127	5813.78	738.35	
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ10以内	t	0.625	5627.58	3517.24	
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢Φ18以内	t	0.779	5392.46	4200.73	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢Φ25以内	t	0.425	4929.18	2094.9	
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接套筒 2. 规格：≤Φ32	个	32	23.98	767.36	
		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：不同材质交接处 2. 材料品种、规格：200宽钢丝网 3. 其他：满足图纸设计及相关规范要求	m2	41.02	11.81	484.45	
		门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 木夹板门-M1830 2. 含五金配件 3. 详见省标12YJ4-1 4. 其他：满足图纸设计及相关规范要求	樘	1	1828.38	1828.38	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金推拉窗-C1515 2. 玻璃品种、厚度：5厚普通玻璃 3. 含窗纱 4. 其他：满足图纸设计及相关规范要求	m2	6.75	557.35	3762.11	
3	010607004001	金属网栏	1. 外窗处钢丝防雀网 2. 其他：满足图纸设计及相关规范要求	m2	6.75	27.25	183.94	
4	011504003001	成品防雨罩	1. 外窗处成品防雨罩 2. 材质：镀锌铁皮 3. 其他：满足图纸设计及相关规范要求	个	3	32.7	98.1	
		屋面及防水工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
1	010901001001	瓦屋面	1. 部位:屋面1 不上人屋面（保温另列清单项） 2. 钢筋混凝土屋面板, 板内预埋锚筋Φ10@900*900, 伸入持钉层25 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 35厚C20细石混凝土持钉层, 内配Φ4@100*100钢筋网 7. 块瓦面层 8. 屋面做法详见图集12YJ1屋301（C）-2F1-70B1 9. 采用商品混凝土, 运距自行考虑 10. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	41.44	179.44	7435.99	
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位:檐沟面（保温另列清单项） 2. 轻集料混凝土1%找坡层, 最薄处30 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 5. 保护层 6. 做法详见图集12YJ5-2 1/K5 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	25	228.16	5704	
3	010902004001	屋面排水管	1. Φ100 UPVC管 2. 做法详见图集12YJ5-1 D/E3 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	15.4	59.32	913.53	
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋顶保温 2. 保温材料材质、规格:70mm挤塑聚苯板B1级 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	41.44	37.61	1558.56	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:屋顶挑檐处 2. 保温材料材质、规格:70mm挤塑聚苯板B1级 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	45.98	37.61	1729.31	
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:外墙面保温 2. 保温材料材质、规格:50mm挤塑聚苯板B1级 3. 做法详见图集12YJ3-1-G型-机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	70.16	74.85	5251.48	
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:外墙面与屋顶交界处500宽防火隔离带 2. 材料材质、规格:发泡混凝土(A级保温材料) 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	12.1	69	834.9	
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法详见图集12YJ1地201 8. 采用商品混凝土,运距自行考虑 9. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	29.68	254.77	7561.57	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 做法详见图集12YJ1踢1 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3. 51	84. 45	296. 42	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 墙体材质:加气砼砌块墙 5. 做法详见图集12YJ1-内墙3 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	72	32. 53	2342. 16	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 6厚1:2. 5水泥砂浆找平 3. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮 5. 墙体材质:加气砼砌块外墙 6. 做法详见图集12YJ1 外墙9C (涂料另列清单项) 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	76. 85	75	5763. 75	
3	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 屋面挑檐处零星抹灰 2. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	21. 78	108. 41	2361. 17	
		天棚工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
1	011301001001	天棚抹灰	1. 表面刷喷涂料（另列清单项） 2. 3厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 钢筋混凝土板底清理干净 5. 做法详见图集12YJ1顶5 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	41. 77	24. 34	1016. 68	
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:天棚面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 复补腻子, 磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 刮腻子二遍, 分遍磨平 6. 清理抹灰基层 7. 做法详见图集12YJ1-涂304 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	41. 77	26. 97	1126. 54	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 复补腻子, 磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 刮腻子二遍, 分遍磨平 6. 清理抹灰基层 7. 做法详见图集12YJ1-涂304 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	72	22. 87	1646. 64	
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:外墙真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	76. 85	112. 01	8607. 97	

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房土建工程								
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:挑檐处真石漆 2. 涂饰底层涂料 2. 喷饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 做法详见图集12YJ1 外墙9C 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	21.78	112.01	2439.58	
		室外工程						
1	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土,上撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡3%-5% 4. 做法详见图集12YJ9-1 3/95 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	22.59	116.47	2631.06	
2	010507001002	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 做法详见图集12YJ9-1 4/97 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	4.86	179.57	872.71	
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐高4.05m,一层	m2	39.41	43.97	1732.86	
2	011701006001	满堂脚手架	1. 超过3.6m天棚满堂脚手架	m2	29.68	20.09	596.27	
3	011701006002	满堂脚手架	1. 超过3.6m楼板浇筑脚手架	m2	29.68	5.88	174.52	
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐高4.05m,一层	m2	39.41	41.53	1636.7	
合 计							130943.26	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
		水泵房						
1	031006015001	水箱	1. 名称:不锈钢生活水箱 2. 型号、规格:LXBXH=3000*2000*2500, 有效容积10.8m³ 3. 含水箱自洁器SCII-30HB、水位计 4. 含水箱基础支架制安、保温等 5. 板材厚度(暂定):2.0mm,底边、侧边3.4mm 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	9683.53	9683.53	
2	030109001001	离心式泵	1. 名称:立式多级离心泵 2. 型号:KQDP65-32*3、一用一备 3. 规格:流量25m³/h 扬程42m 功率5.5KW 4. 含设备基础及减震装置 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	6676.81	13353.62	
3	031006008001	水处理器	1. 类型:紫外线消毒器 2. 型号、规格:600W、220V 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	4416.12	8832.24	
4	080902006001	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:显示仪表 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	394.71	394.71	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等	个	1	713.41	713.41	
6	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:未尽事宜参	台	2	135.12	270.24	
7	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:溢流管 2. 规格:DN80	个	1	155.79	155.79	
8	031006008002	水处理器	1. 类型:旋流防止器 2. 型号、规格:DN32	台	2	271.92	543.84	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	2. 8	72. 51	203. 03	
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4. 4	101. 79	447. 88	
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	16. 50	215. 16	3550. 14	
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道压力试验及消毒冲洗 7. 含管卡、所有管件 8. 管道保温:橡塑管壳 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6. 40	224. 45	1436. 48	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
13	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 支架除锈后刷红丹防锈漆2道, 银粉漆2道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	kg	24.30	29.51	717.09	
14	030817008001	套管制作安装	1. 名称:柔性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100 3. 含套管填料 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	个	2	746.43	1492.86	
15	030817008002	套管制作安装	1. 名称:柔性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道De110 3. 含套管填料 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	个	1	855.87	855.87	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	个	1	168.83	168.83	
17	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:通用阀门 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	个	2	222.38	444.76	
18	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	个	2	222.38	444.76	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
19	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	377.31	754.62	
20	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	251.02	1004.08	
21	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 通用阀门 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	465.6	931.2	
22	031003003008	管道过滤器	1. 类型: 管道过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	474.32	474.32	
23	031003001001	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	67.12	67.12	
24	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 异径管件 2. 规格: DN50 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	100.97	201.94	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
25	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:异径管件 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	306.65	613.3	
26	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	713.41	2140.23	
27	031004014001	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格、类型:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	219.23	438.46	
28	031004014002	地漏	1. 名称:不锈钢防返溢地漏 2. 规格、类型:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	305.03	610.06	
29	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	具	2	76.15	152.3	
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:室内配电箱 2. 型号规格:500*600*250 终端箱 3. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式:嵌墙安装 底边距地1.5m 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1174.08	2348.16	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
2	030404017002	配电箱	1. 名称:室内配电箱 2. 型号规格:500*1000*250 终端箱 3. 接线端子材质、规格:6mm ² 4. 安装方式:嵌墙安装 底边距地1.5m 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2	1144.48	2288.96	
3	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V、16A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	22.35	22.35	
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池双管荧光灯 2. 规格:节能型T5直管 2*28W~220V 3. 安装形式:吸顶安装(应急时间不小于30.0min) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2	278.64	557.28	
5	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔(洞)及恢复 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	23.00	15.45	355.35	
6	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷 4. 含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔(洞)及恢复 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10.00	14.47	144.7	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
7	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗敷 4. 含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔(洞)及恢复 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	33.00	23.03	759.99	
8	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 规格:BV-2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 部位: 管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25.00	3.37	84.25	
9	030411004002	配线	1. 名称: 控制电源线 2. 规格:WDZN-BYJ(F)-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 部位: 线槽穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	11.2	2.2	24.64	
10	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 规格:WDZN-YJ(F)E-4*6+E6 3. 材质: 铜芯 4. 部位: 线槽穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	35.0	34.01	1190.35	
11	030411004004	配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 规格:WDZN-YJ(F)E-4*10+E6 3. 材质: 铜芯 4. 部位: 线槽穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	36.0	35.97	1294.92	

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——水泵房安装工程								
12	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:采用Φ10镀锌圆钢,在屋面上设不大于20mx20m或24mx16m的接闪网格 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	47.8	43.21	2065.44	
13	030409003001	避雷引下线	1. 引下线:利用所有混凝土柱及剪力墙内两根(Φ16以上),作为引下线,自上而下可靠焊接而成 2. 含焊点、跨接 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	18.00	47.71	858.78	
14	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用基础钢筋与圈梁焊接 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	24.1	5.98	144.12	
15	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:水泵房户内 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	24.10	42.52	1024.73	
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	129.54	129.54	
17	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1	1479.34	1479.34	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	507.12	507.12	
合 计							66376.73	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外园建工程								
		围墙						
1	010101001001	原土夯实	1. 原土夯实 2. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	371	1.05	389.55	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:围墙基础 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:详见图纸及图集设计 4. 弃土运距:自行考虑 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	455	13.67	6219.85	
3	010103001001	回填方	1. 部位:围墙基础 2. 密实度要求:夯填≥0.94 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:一、二类土 5. 填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	270.75	13.94	3774.26	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	184.25	23.09	4254.33	
5	010404001001	垫层	1. 部位:围墙基础垫层 2. 垫层规格、材质:150mm厚三七灰土垫层 3. 做法详见图集12YJ9-1 P21 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	50.55	229.31	11591.62	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型:围墙砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 做法详见图集12YJ9-1 P21 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	109.24	546.69	59720.42	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外园建工程								
7	010403001001	石基础	1. 部位:围墙毛石基础 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 做法详见图集12YJ9-1 P21 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	20.45	507.84	10385.33	
8	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:砖砌围墙 2. 做法详见图集12YJ9-1 P21 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	82.72	584.49	48349.01	
9	010904003001	防潮层	1. 防潮层 2. 做法详见图集12YJ9-1 P21 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	157.83	52.1	8222.94	
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板的安拆费用 4. 做法详见图集12YJ9-1 P21 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	4.8	1116.14	5357.47	
11	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板的安拆费用 4. 做法详见图集12YJ9-1 P21 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.6	1231.56	4433.62	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢筋Φ10以内	t	0.074	7305.14	540.58	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢10以内	t	0.441	5813.79	2563.88	
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋18以内	t	0.211	5193.03	1095.73	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外园建工程								
15	010516002001	预埋铁件	1. 部位:铁栅处预埋件 2. 做法详见图集12YJ9-1 P21 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	t	0.015	9058.67	135.88	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:围墙抹灰 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 做法详见图集12YJ9-1 P21 6. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	749.35	72.03	53975.68	
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:围墙涂料 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 4. 做法详见图集12YJ9-1 P21 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	749.35	44.08	33031.35	
18	010607002001	围墙铁栅	1. 部位:围墙铁栅 2. 做法详见图集12YJ9-1 P21 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	426.57	130.8	55795.36	
		园区建设						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	4588.31	0.77	3533	
2	010103001002	回填方	1. 部位:园区土方回填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一、二类土 4. 填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m3	6256	26.29	164470.24	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外园建工程								
3	040203007001	混凝土路面	1. 部位:园区内机动车道混凝土路面 2. 220mm厚C25混凝土面层 3. 25厚粗砂 4. 300厚3:7灰土 5. 路基碾压密实 6. 做法详见图集12YJ9-1 1/119 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	4117.01	282.2	1161820.22	
4	040402017001	变形缝	1. 部位:道路广场纵向缩缝 2. 做法:钢筋种类、规格:II级Φ14@1000 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	400.26	26.23	10498.82	
5	040402017002	变形缝	1. 部位:道路广场横向缩缝 2. 做法:沥青胶泥填缝 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	720.33	21.15	15234.98	
6	040402017003	变形缝	1. 部位:混凝土路面伸缝 2. 做法:沥青胶泥填缝,沥青木丝板 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	756.1	60.6	45819.66	
7	040203008001	花岗岩路面	1. 部位:花岗岩路面 2. 40厚花岗石板 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实,压实度≥90% 7. 做法详见图集12YJ1 路15 8. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	362.58	373.91	135572.29	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外园建工程								
8	040203008002	透水砖路面	1. 部位:透水砖路面 2. 60厚透水砖,缝宽3~10,粗砂灌缝 3. 30厚粗砂 4. 150厚天然级配砂石 5. 素土夯实,压实度≥90% 6. 做法详见图集12YJ1 路12 7. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m2	108.72	161.96	17608.29	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C25预制混凝土成品立缘石 2. 材料规格:100*300*1000mm 3. 缘石背面及下面用3:7灰土夯实 4. 做法详见图集12YJ9-1 5/127 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	740.5	104.56	77426.68	
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 部位:角隅补强钢筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢10以内 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	t	0.25	5813.8	1453.45	
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 部位:角隅补强钢筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢10以上 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	t	0.105	5193.05	545.27	
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位:过路管沟补强钢筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢10以内 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	t	3.546	5813.78	20615.66	
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 部位:过路管沟补强钢筋 2. 钢筋种类、规格:I级钢10以上 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	t	3.928	5193.01	20398.14	
		措施项目						

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外园建工程								
1	011701003001	里脚手架	1. 围墙脚手架 2. 围墙高度:2.4m	m2	519.36	7.67	3983.49	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	项	1	12234.19	12234.19	
合 计							2001051.24	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
		给水工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度:0.8m 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	281.3	13.67	3845.37	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一、二类土 4. 填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	177.9	13.94	2479.93	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	103.4	23.09	2387.51	
4	040103001001	回填砂	1. 名称:砂回填 2. 密实度要求:夯填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	50.6	443.15	22423.39	
5	010404001001	垫层	1. 名称:砂垫层 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	43.35	495.45	21477.76	
6	031001006001	PE80级给水管DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE80级管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔对接 6. 管道系统水压试验及清洗消毒 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	88	29.71	2614.48	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
7	031001006002	PE80级给水管DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE80级管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:热熔对接 6. 管道系统水压试验及清洗消毒 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料规范图集	m	32	109.3	3497.6	
8	031001006003	PE80级给水管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE80级管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔对接 6. 管道系统水压试验及清洗消毒 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料规范图集	m	303	160.47	48622.41	
9	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护钢管 2. 型号:套管型号比相应的管道型号大一号 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料规范图集	m	102	107.36	10950.72	
10	040504001001	砖砌水表井	1. 名称:水表井 2. 材质:砖砌水表井 3. 规格: :2.15m*1.10m*1.40m 4. 参照图集:07MS101-2-P41 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料规范图集	座	3	8993.12	26979.36	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
11	040504001002	砖砌圆形立式闸阀井	1. 名称:砖砌圆形立式闸阀井 2. 规格、型号:井径Φ1200, 闸阀DN≤80 3. 参照图集:给水排水标准图集07MS101-2-P14 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	3	3655.8	10967.4	
12	040504001003	砖砌圆形立式闸阀井	1. 名称:砖砌圆形立式闸阀井 2. 规格、型号:井径Φ1200, 闸阀DN100 3. 参照图集:给水排水标准图集07MS101-2-P14 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	7	4209.64	29467.48	
13	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN80 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	3	1717.3	5151.9	
14	031003001001	阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	39.47	39.47	
15	031003002001	阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN80 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	465.6	931.2	
16	031003002002	阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	7	713.41	4993.87	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
17	040502010001	取水栓	1. 名称:取水栓 2. 型号、规格:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	503.47	1510.41	
18	040502010002	取水栓	1. 名称:取水栓 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	822.76	822.76	
19	030109001001	离心式泵（暂估价）	1. 名称:深水井泵 2. 型号、规格:出流量不小于30m³/h, 扬程高出地面20m 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	120000	120000	
20	011706001001	深水井（暂估价）	1. 名称:深水井 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	200000	200000	
21	031006003001	无负压给水设备（暂估价）	1. 名称:无负压给水设备 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1	170000	170000	
		污水工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度:详见图纸设计 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m³	298.89	13.67	4085.83	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸设计 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 一、二类土 4. 填方来源、运距: 依据现场情况, 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	152.91	13.94	2131.57	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	145.98	23.09	3370.68	
4	010404001001	垫层	1. 名称: 砂垫层 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	16.02	500.92	8024.74	
5	031001006001	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质: HDPE双壁波纹管, S2级 4. 规格: De200 5. 连接形式: 橡胶圈接口 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	55.2	117.54	6488.21	
6	031001006002	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质: HDPE双壁波纹管, S2级 4. 规格: De300 5. 连接形式: 橡胶圈接口 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	80.8	179.63	14514.1	
7	040504003001	成品塑料检查井	1. 名称: 成品塑料检查井 2. 规格、型号: Φ700 3. 井盖: B125球墨铸铁井盖、井座 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	5	1705.25	8526.25	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
8	040504003002	成品塑料检查井	1. 名称:成品塑料检查井 2. 规格、型号:Φ1000 3. 井盖:B125球墨铸铁井盖、井座 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	9	2032.25	18290.25	
9	040504008001	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 有效容积12m³ 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	2	7282.22	14564.44	
10	030225002001	污水处理站（暂估价）	1. 污水处理站 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	2	1090000	2180000	
		消防工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度:1.3m 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	996.76	13.67	13625.71	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:一、二类土 4. 填方来源、运距:依据现场情况,自行考虑 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	741.8	13.94	10340.69	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	254.96	23.09	5887.03	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
4	040103001001	回填砂	1. 名称:砂回填 2. 密实度要求:夯填 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	180.2	443.15	79855.63	
5	010404001001	垫层	1. 名称:砂垫层 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	25.27	496.42	12544.53	
6	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格:DN100 5. 连接做法详见10S507-37、38 页,管槽开挖及回填详见10S507-40页,埋深1.2米 6. 管道系统水压试验及清洗消毒 7. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	250.2	111.91	27999.88	
7	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:球墨铸铁管 4. 规格:DN400 5. 连接做法详见12YS4, P154, 管槽开挖及回填详见 10S507-40页,埋深1.2米 6. 管道系统水压试验及清洗消毒 7. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25	712.16	17804	
8	040504001001	闸阀套筒	1. 名称:闸阀套筒 2. 做法详见图集12YS4-3 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	10	4209.64	42096.4	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
9	031003002001	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	10	713. 41	7134. 1	
10	030901011001	室外地上式消火栓	1. 名称: 室外地上式消火栓 2. 规格、型号: SS100/65-1.0型 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4	1267. 18	5068. 72	
11	030211006001	室外埋地式箱泵一体化消防设施（暂估价）	1. 室外埋地式箱泵一体化消防设施（含消防水池取水口） 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2	300000	600000	
		雨水工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 平均挖土深度: 0.8m 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	772. 61	13. 67	10561. 58	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸设计 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 一、二类土 4. 填方来源、运距: 依据现场情况, 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	171. 64	13. 94	2392. 66	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	600. 97	23. 09	13876. 4	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
4	010404001001	垫层	1. 名称:砂垫层 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	57.24	500.92	28672.66	
5	031001006001	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管, S2级 4. 规格:De300 5. 连接形式:橡胶圈接口 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	162	179.63	29100.06	
6	031001006002	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管, S2级 4. 规格:De400 5. 连接形式:橡胶圈接口 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	38.71	258.8	10018.15	
7	031001006003	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管, S2级 4. 规格:De500 5. 连接形式:橡胶圈接口 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	192.3	385.33	74098.96	
8	040504003001	成品塑料检查井	1. 名称:成品塑料检查井 2. 规格、型号:Φ1000 3. 井盖:B125球墨铸铁井盖、井座 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	12	2032.25	24387	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
9	040504009001	雨水口	1. 名称:砖砌体平算式单算雨水口 2. 规格、型号:680*380 3. 参照图集:16S518, 页22 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	6	831.63	4989.78	
10	040504009002	雨水口	1. 名称:砖砌体平算式双算雨水口 2. 规格、型号:1450*380 3. 参照图集:16S518, 页23 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	16	2312.65	37002.4	
		电力工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	211.07	13.67	2885.33	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	186.18	13.94	2595.35	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	24.89	23.09	574.71	
4	040103001001	回填砂	1. 名称:砂回填 2. 密实度要求:夯填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	19.74	443.15	8747.78	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:低烟无卤聚氯乙烯交联电力电缆 2. 规格型号:2 WDZN-YJ(F)E-4*10+E10 3. 敷设形式:直埋敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	492	44. 43	21859. 56	
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:铠装电缆 2. 规格型号:YJV22-0.6/1-5*16 3. 敷设形式:直埋敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	495.8	88. 37	43813. 85	
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:SC40电缆保护管 2. 型号:SC40 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	480	36. 04	17299. 2	
8	030408003002	电缆保护管	1. 名称:SC50电缆保护管 2. 型号:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	483. 71	43. 16	20876. 92	
9	030408003003	电缆保护管	1. 名称:六孔水泥管块 2. 型号:Φ100 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	66	106. 6	7035. 6	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 规格:16mm2以下 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	117.11	702.66	
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 规格:10mm2以下 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	90.93	363.72	
12	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:人孔井 2. 规格型号:做法参照图集《建筑电气安装工程图集》JD5-151 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6	2780.31	16681.86	
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1	467.29	467.29	
		弱电工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	160.4	13.67	2192.67	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	140.35	13.94	1956.48	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	20.05	23.09	462.95	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
4	030502007001	光缆	1. 规格、型号:12芯单模光纤 2. 配置方式:穿管 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	272.7	8.07	2200.69	
5	030502005001	双绞线缆	1. 规格、型号:RVS-2*0.5 2. 配置方式:穿管 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	272.7	4.76	1298.05	
6	030505005001	射频同轴电缆	1. 规格、型号:SYWV-75-9 2. 配置方式:穿管 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	272.7	5.61	1529.85	
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:双壁波纹管塑料管 2. 型号:Φ100/90 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	200	16.17	3234	
8	030408003002	电缆保护管	1. 名称:六孔水泥管块 2. 型号:Φ100 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	66	106.6	7035.6	
9	031103025001	弱电集线箱	1. 名称:弱电集线箱 2. 型号:符合图纸及规范要求 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	496.89	496.89	
10	030504008001	弱电系统调试	1. 名称:弱电系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1	4301.34	4301.34	
		路灯监控工程						

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外管网工程								
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:0.8m 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	268.47	13.67	3669.98	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	234.91	13.94	3274.65	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	33.56	23.09	774.9	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 规格型号:VV22-3*10 3. 敷设形式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	996.3	31.18	31064.63	
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:Φ32PVC管埋地敷设 2. 型号:Φ32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	921.5	11.23	10348.45	
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称:石棉水泥管 2. 型号:Φ100 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	64	106.6	6822.4	

工程量清单表

合同段：S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外照明工程								
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:0.8m 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	260.76	13.67	3564.59	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	260.76	13.94	3634.99	
3	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 规格型号:12*LED250W, 高30米 3. 包含挖土、基础、接地、等制作安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4	68215.31	272861.24	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 规格型号:YJV-1-4*25 3. 敷设形式:直埋敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	530	70.41	37317.3	
5	030411004001	低压电线	1. 名称:低压电线 2. 规格型号:BVV-500-3*4 3. 敷设形式:暗配 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	30	17.5	525	
6	030411004002	低压电线	1. 名称:低压电线 2. 规格型号:RVV-3*2.5 3. 敷设形式:穿管上灯线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1584	6.48	10264.32	

工程量清单表

合同段: S317KG-SG3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
清单 第1600章 停车区——室外照明工程								
7	030413005001	人(手)孔井	1. 材料品种:砖砌手井 2. 规格尺寸:900*1200 3. 盖板材质、规格:C20混凝土 4. 详细参见图集号:12YD9-P114 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	个	4	4147. 41	16589. 64	
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关资料	系统	1	467. 29	467. 29	
合 计							345224. 37	

