



# 工程量清单表

合同段：施工4标段（起讫桩号：K1+179~K8+120）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	30865.09	30865.09
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000.00	3000.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	10000.00	10000.00
102-2	施工环保费	总额	1	40384.58	40384.58
102-3	安全生产费	总额	1	154833.42	154833.42
102-4	信息化系统（暂估价）	总额	1	100000.00	100000.00
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	449507.37	449507.37
清单 第100章 合计 人民币 788590.46 元					

# 工程量清单表

合同段：施工4标段（起讫桩号：K1+179~K8+120）

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏				
-a-1	C30	m <sup>3</sup>	129.48	1003.79	129970.73
-d	钢筋				
-d-1	带肋钢筋	kg	19697.81	7.03	138475.60
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-A-4E	m	946	242.87	229755.02
-a-2	Gr-SB-2E	m	5064	496.67	2515136.88
-a-3	Gr-SB-2C	m	112	472.57	52927.84
-a-4	波形梁护栏上游端部AT1 12米（带防撞端头）Gr-SB-2E	m	108	507.80	54842.40
-a-5	波形梁护栏上游端部AT1 28米Gr-SB-2E	m	336	564.69	189735.84
-a-6	波形梁护栏下游端部AT2 12米Gr-A-2E	m	228	517.59	118010.52
-a-7	波形梁混凝土护栏过渡端部BT 14米	m	448	679.76	304532.48
-b	中央分隔带波形梁钢护栏				
-b-1	Gr-Am-4E	m	9472	280.44	2656327.68
-b-2	Gr-SBm-2E	m	348	531.44	184941.12
-b-3	Gr-SBm-2C	m	100	472.56	47256.00
-b-4	波形梁混凝土护栏过渡端部BT 14米	m	448	1239.48	555287.04
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	端头梁DR1	个	99	112.21	11108.79
-c-2	端头梁DR3	个	11	284.84	3133.24
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	D=0.8	个	2	1273.63	2547.26
-b	倒三角A=0.9	个	4	1215.20	4860.80
-c	A=0.7	个	13	1097.14	14262.82
-d	1.12×0.56+1.28×0.48	个	2	1773.40	3546.80
-e	八角形D=0.8	个	10	1312.84	13128.40
-f	八角形D=0.8+圆形D=0.8	个	2	1707.58	3415.16
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	D=1	个	4	1962.17	7848.68
-b	2×D=1	个	4	2822.69	11290.76
-c	A=1.1	个	12	1915.10	22981.20
-d	1.4×1.6	个	4	10485.92	41943.68
-e	3×1.5	个	4	24184.80	96739.20
-f	3.5×2	个	1	27042.78	27042.78
-g	4.16×1.6（主动发光标志）	个	1	44584.78	44584.78
-h	5.7×2.75（主动发光标志）	个	8	77828.43	622627.44
-i	4.56×2.2（主动发光标志）	个	2	57132.93	114265.86
-j	5.2×2（主动发光标志）	个	2	53690.83	107381.66
-k	5.7×2.75	个	6	30926.88	185561.28
604-7	附着式交通标志				

# 工程量清单表

合同段：施工4标段（起讫桩号：K1+179~K8+120）

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a	A=1.1+1.25×0.5	个	3	1063.98	3191.94
-b	D=1	个	9	838.12	7543.08
-c	0.6×0.8	个	34	854.08	29038.72
-d	0.53×0.34	个	18	825.18	14853.24
604-8	里程碑	个	14	133.54	1869.56
604-9	公路界碑	个	139	66.76	9279.64
604-10	百米桩	个	123	15.22	1872.06
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔普通型	m2	6904.68	44.00	303805.92
-b	热熔突起型	m2	3670.1	95.57	350751.46
605-5	轮廓标				
-a	柱式轮廓标	个	150	124.19	18628.50
-b	附着式轮廓标	个	759	7.87	5973.33
605-6	立面标记	m2	284.72	410.91	116994.30
606	防眩设施				
606-1	防眩板	块	1504	92.91	139736.64
609	道口标柱	个	64	228.58	14629.12
清单 第600章 合计 人民币 9533637.25 元					